

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 201__ г.

" ____ " _____ 201__ г.

Многоэтажный жилой дом по ул Кропоткина 104 а (стр)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на _____
вентилируемые фасады надстрой и пристрой
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	2 325 369,36	руб.
Средства на оплату труда	861 452,00	руб.
Сметная трудоемкость	4 929,21	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.			
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Раздел 1. Новый раздел															
1	ФЕР15-01-090-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя; 100 м2 облицовки НР 105%*0.9 от ФОТ; (520240 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (257368 руб.)	8,4	5541,22	2321,79		ОЗП=18,2276 ЭМ=9,0872 ЗПМ=17,3725	46546	27043	19503		334,66	2811,14		
				3219,43	394,63					3315		34,02	285,77		
2	ФЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы; 100 м2 кровли НР 120%*0.9 от ФОТ; (65132 руб.) СП 65%*0.85 от ФОТ; (33320 руб.)	2	22063,35	650,88	19 778,09	ОЗП=18,2084 ЭМ=5,1987 ЗПМ=17,414 МАТ=6,7955	44127	3269	1302	39556	173,87	347,74		
				1634,38	22,68					45		1,68	3,36		
3	ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо; 1 м3 изоляции НР 100%*0.9 от ФОТ; (225563 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (149122 руб.)	140	1722,72	57,30	1 567,13	ОЗП=18,2128 ЭМ=10,119 ЗПМ=17,3721	241181	13761	8022	219398	10,58	1 481,20		
				98,29											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								331854	44073	28827	258954		4640,08
										3360			289,13
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								1556451	803078	265172	488201		4640,08
										58374			289,13
Накладные расходы								810935					
Сметная прибыль								439810					
Итого по разделу 1 Новый раздел								2807196					4640,08
													289,13
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								331854	44073	28827	258954		4640,08
										3360			289,13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								1556451	803078	265172	488201		4640,08
										58374			289,13
Накладные расходы								810935					
Сметная прибыль								439810					
Итого по смете:													
Отделочные работы								1447765					2811,14
													285,77
Кровли								433547					347,74
													3,36
Теплоизоляционные работы								925884					1 481,20
Итого								2807196					4640,08
													289,13
В том числе:													
Материалы								488201					
Машины и механизмы								265172					
ФОТ								861452					
Накладные расходы								810935					
Сметная прибыль								439810					
2 807 196 * 0,702								1970652					
НДС 18%								354717,36					
ВСЕГО по смете								2325369,36					4640,08
													289,13

Составил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]