

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 201__ г.

" ____ " _____ 201__ г.

Многоэтажный жилой дом по ул. Кропоткина 104 а (стр)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____
(локальная смета)

на _____ незадымляемые лестницы;
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

| | | |
|--------------------------|--------------|---------|
| Сметная стоимость | 2 322 678,96 | руб. |
| Средства на оплату труда | 495 935,00 | руб. |
| Сметная трудоемкость | 3 457,76 | чел.час |

Составлен в ценах

| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) | | | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин | | | | | |
|---|---|---|------------|--|---------------|------------|---|---|--------------|-----------------|------------|---|------------------------|------------------------|------------|----------|-------|
| | | | | Всего | экспл. машин | материалов | | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов | обслуживающие маш. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | материалов | на един. | всего |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| Раздел 1. Незадымляемые лестницы 1-23 н.л., балконы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 9,17 | 1645,65 683,88 | 96,5 56,94 | 865,27 | ОЗП=15,9878 ЭМ=13,3842 ЗПМ=15,9169 МАТ=5,683 | 157198 | 100262 | 11844 8311 | 45092 | 75,4 6,07 | 691,42 55,66 | | | | |
| | | Накладные расходы от ФОТ(108573 руб.)86858 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ(108573 руб.)40172 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всего с НР и СП284228 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9,17 | 519,49 114,02 | 2,93 0,14 | 402,54 | ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871 | 27673 | 16719 | 298 19 | 10656 | 11,99 0,01 | 109,95 0,09 | | | | |
| | | Накладные расходы от ФОТ(16738 руб.)13390 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ(16738 руб.)6193 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всего с НР и СП47256 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|--|--------|----------------------|-------------------|------------|--|--------|-------|--------------|--------|----------------|----------------|
| 3 | ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9,17 | 1295,05 227,93 | 9,03 0,14 | 1 058,09 | ОЗП=15,9853 ЭМ=11,1926 ЗПМ=15 МАТ=3,2957 | 66315 | 33411 | 927 19 | 31977 | 25,41 0,01 | 233,01 0,09 |
| | | Накладные расходы от ФОТ(33430 руб.)26744 | | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ(33430 руб.)12369 | | | | | | | | | | | |
| | | Всего с НР и СП105428 | | | | | | | | | | | |
| 4 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки | 4,68 | 1485,02 313,71 | 44,24 17,15 | 1 127,07 | ОЗП=15,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035 | 55550 | 23485 | 1980 1249 | 30085 | 39,51 1,27 | 184,91 5,94 |
| | | Накладные расходы от ФОТ(24734 руб.)23250 | | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ(24734 руб.)12614 | | | | | | | | | | | |
| | | Всего с НР и СП91414 | | | | | | | | | | | |
| 5 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) | 4,68 | 2913,2 39,7 | 77,2 28,4 | 2 796,30 | ОЗП=15,9974 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141 | 81181 | 2972 | 3430 2066 | 74779 | 5 2,1 | 23,4 9,83 |
| | | Накладные расходы от ФОТ(5038 руб.)4736 | | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ(5038 руб.)2569 | | | | | | | | | | | |
| | | Всего с НР и СП88486 | | | | | | | | | | | |
| 6 | ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см; 100 м2 покрытия | 1,94 | 21577,57 2713,07 | 24,86 17,39 | 18 839,64 | ОЗП=15,9874 ЭМ=19,1436 ЗПМ=15,9677 МАТ=2,6159 | 180679 | 84147 | 923 539 | 95609 | 310,42 1,72 | 602,21 3,34 |
| | | Накладные расходы от ФОТ(84686 руб.)79605 | | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ(84686 руб.)43190 | | | | | | | | | | | |
| | | Всего с НР и СП303474 | | | | | | | | | | | |
| 7 | ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов | 0,8742 | 24621,14 821,89 | 1010,68 130,82 | 22 788,57 | ОЗП=15,9879 ЭМ=8,5173 ЗПМ=15,5697 МАТ=11,7273 | 252641 | 11487 | 7525 1781 | 233629 | 89,53 9,69 | 78,27 8,47 |
| | | Накладные расходы от ФОТ(13268 руб.)11941 | | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ(13268 руб.)5705 | | | | | | | | | | | |
| | | Всего с НР и СП270287 | | | | | | | | | | | |
| 8 | ФЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых; 100 м2 проемов | 0,5175 | 308152,31 1888,54 | 508,25 23,76 | 305 755,52 | ОЗП=15,9874 ЭМ=9,4572 ЗПМ=15,5702 МАТ=0,646 | 120328 | 15625 | 2487 191 | 102216 | 216,08 1,76 | 111,82 0,91 |
| | | Накладные расходы от ФОТ(15816 руб.)14234 | | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ(15816 руб.)6801 | | | | | | | | | | | |
| | | Всего с НР и СП141363 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---|---|-------|---------------------|-----------------|-----------|---|-------|-------|-------------|-------|----------------|----------------|
| 9 | ФЕРп53-20-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен; 100 м3 кладки | 0,042 | 91366,22 5614,6 | 3369,6 526,5 | 82 382,02 | ОЗП=15,9964 ЭМ=7,9519 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,7475 | 21324 | 3772 | 1125 344 | 16427 | 670 39 | 28,14 1,64 |
| | | Накладные расходы от ФОТ(4116 руб.)3005 | | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ(4116 руб.)2305 | | | | | | | | | | | |
| | | Всего с НР и СП26634 | | | | | | | | | | | |
| 10 | ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки | 6 | 1743,13 446,24 | 21,67 | 1 275,22 | ОЗП=15,984 ЭМ=11,0253 МАТ=4,9024 | 81740 | 42796 | 1434 | 37510 | 55,16 | 330,96 |
| | | Накладные расходы от ФОТ(42796 руб.)35949 | | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ(42796 руб.)20542 | | | | | | | | | | | |
| | | Всего с НР и СП138231 | | | | | | | | | | | |
| 11 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 п. м | 0,33 | 4187,28 180,75 | 14,33 0,54 | 3 992,20 | ОЗП=15,9848 ЭМ=11,1102 ЗПМ=15,574 МАТ=3,4748 | 5584 | 953 | 53 3 | 4578 | 21,19 0,04 | 6,99 0,01 |
| | | Накладные расходы от ФОТ(956 руб.)860 | | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ(956 руб.)411 | | | | | | | | | | | |
| | | Всего с НР и СП6855 | | | | | | | | | | | |
| 12 | ФССЦ-101-2911 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм; м | 33 | 314,01 | | 314,01 | МАТ=0,932 | 9658 | | | 9658 | | |
| 13 | ФЕР15-02-036-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Штукатурка ригелей; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,63 | 11896,41 3672,39 | 122,55 41,11 | 8 101,47 | ОЗП=15,999 ЭМ=9,1512 ЗПМ=15,5721 МАТ=7,9644 | 78372 | 37015 | 707 403 | 40650 | 354,82 3,15 | 223,54 1,98 |
| | | Накладные расходы от ФОТ(37418 руб.)29934 | | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ(37418 руб.)13845 | | | | | | | | | | | |
| | | Всего с НР и СП122151 | | | | | | | | | | | |
| 14 | ФЕР07-05-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней | 0,28 | 1331,98 1067,72 | 142,78 7,97 | 121,48 | ОЗП=15,9878 ЭМ=9,2486 ЗПМ=15,5608 МАТ=4,9467 | 5318 | 4780 | 370 35 | 168 | 117,72 0,59 | 32,96 0,17 |
| | | Накладные расходы от ФОТ(4815 руб.)5730 | | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ(4815 руб.)3274 | | | | | | | | | | | |
| | | Всего с НР и СП14322 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|--|--------|---------------------|------------------|----------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------------------------|
| 15 | ФЕР07-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Зачеканка лестничного марша; 100 п.м | 4,03 | 733,87 604,58 | | 129,29 | ОЗП=15,9767 МАТ=4,8894 | 41474 | 38927 | | 2547 | 74,00 | 298,22 |
| | | Накладные расходы от ФОТ(38927 руб.)38538 | | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ(38927 руб.)22578 | | | | | | | | | | | |
| | | Всего с НР и СП102590 | | | | | | | | | | | |
| 16 | ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных; 100 м2 | 0,8556 | 1082,58 840,63 | 241,95 104,49 | | ОЗП=15,9839 ЭМ=9,7317 ЗПМ=15,5703 | 13511 | 11496 | 2015 1392 | | 103,91 7,74 | 88,91 6,62 |
| | | Накладные расходы от ФОТ(12888 руб.)10826 | | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ(12888 руб.)6186 | | | | | | | | | | | |
| | | Всего с НР и СП30523 | | | | | | | | | | | |
| 17 | ФЕР15-02-036-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Штукатурка косоуров; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,75 | 11896,41 3672,39 | 122,55 41,11 | 8 101,47 | ОЗП=15,999 ЭМ=9,1512 ЗПМ=15,5721 МАТ=7,9644 | 93300 | 44066 | 841 480 | 48393 | 354,82 3,15 | 266,12 2,36 |
| | | Накладные расходы от ФОТ(44546 руб.)35637 | | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ(44546 руб.)16482 | | | | | | | | | | | |
| | | Всего с НР и СП145419 | | | | | | | | | | | |
| 18 | ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м; 1 м3 кладки | 5 | 890,84 44,87 | 34,56 5,4 | 811,41 | ОЗП=15,987 ЭМ=7,9519 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,7953 | 24416 | 3587 | 1374 420 | 19455 | 5,4 0,4 | 27 2 |
| | | Накладные расходы от ФОТ(4007 руб.)3727 | | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ(4007 руб.)2164 | | | | | | | | | | | |
| | | Всего с НР и СП30307 | | | | | | | | | | | |
| 19 | ФЕР09-03-012-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж косоуров; 1 т конструкций | 0,7 | 895,17 229 | 573,13 56,88 | 93,04 | ОЗП=15,9858 ЭМ=6,9626 ЗПМ=15,5706 МАТ=5,293 | 5701 | 2563 | 2793 620 | 345 | 25,53 4,21 | 17,87 2,95 |
| | | Накладные расходы от ФОТ(3183 руб.)2196 | | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ(3183 руб.)1846 | | | | | | | | | | | |
| | | Всего с НР и СП9743 | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 1321963 | 478063 | 40126 17872 | 803774 | | 3355,7 102,06 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 427162 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 219247 | | | | | |
| Итого по разделу 1 Незадымляемые лестницы 1-23 н.л., балконы | | | | | | | | 1968372 | | | | | 3355,7 102,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|--------|-------|--------|----|---------------|
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | 1321963 | 478063 | 40126 | 803774 | | 3355,7 |
| | | | | | | | | | | 17872 | | | 102,06 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 427162 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 219247 | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | |
| Отделочные работы | | | | | | | | 704483 | | | | | 1524,04 |
| | | | | | | | | | | | | | 60,18 |
| Полы | | | | | | | | 483375 | | | | | 810,52 |
| | | | | | | | | | | | | | 19,11 |
| Деревянные конструкции | | | | | | | | 428164 | | | | | 197,08 |
| | | | | | | | | | | | | | 9,39 |
| Стены (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 26634 | | | | | 28,14 |
| | | | | | | | | | | | | | 1,64 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | 168754 | | | | | 419,87 |
| | | | | | | | | | | | | | 6,62 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | | | | | | | | 14322 | | | | | 32,96 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,17 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | | 102590 | | | | | 298,22 |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | | 30307 | | | | | 27 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | | | 9743 | | | | | 17,87 |
| | | | | | | | | | | | | | 2,95 |
| Итого | | | | | | | | 1968372 | | | | | 3355,7 |
| | | | | | | | | | | | | | 102,06 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | 803774 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 40126 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | 495935 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 427162 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 219247 | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | 354306,96 | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | 2322678,96 | | | | | 3355,7 |
| | | | | | | | | | | | | | 102,06 |

Составил: _____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]