

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 201__ г.

" ____ " _____ 201__ г.

Многоэтажный жилой дом по ул. Кропоткина 104 а (стр)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	1 733 906,16	руб.
Средства на оплату труда	379 782,00	руб.
Сметная трудоемкость	2 680,68	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количеств о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.			
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Раздел 1.															
1	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м; 1 м3 кладки	10	890,84 44,87	34,56 5,4	811,41	ОЗП=15,987 ЭМ=7,9519 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,7953	48831	7173	2748 841	38910	5,4 0,4	54 4		
		Накладные расходы от ФОТ(8014 руб.)7453													
		Сметная прибыль от ФОТ(8014 руб.)4328													
		Всего с НР и СП60612													
2	ФЕР08-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,6	7389 1248,11	195,35 29,03	5 945,54	ОЗП=15,9847 ЭМ=8,1135 ЗПМ=15,5676 МАТ=4,671	177506	71822	5706 1627	99978	146,32 2,15	526,75 7,74		
		Накладные расходы от ФОТ(73449 руб.)68308													
		Сметная прибыль от ФОТ(73449 руб.)39662													
		Всего с НР и СП285476													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2; 100 м2 проемов	0,33	168403,62 1492,36	427,09 23,76	166 484,17	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,2222 ЗПМ=15,5702 МАТ=0,8622	56683	7873	1441 122	47369	170,75 1,76	56,35 0,58
		Накладные расходы от ФОТ(7995 руб.)7196											
		Сметная прибыль от ФОТ(7995 руб.)3438											
		Всего с НР и СП67317											
5	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов	0,4725	24621,14 821,89	1010,68 130,82	22 788,57	ОЗП=15,9879 ЭМ=8,5173 ЗПМ=15,5697 МАТ=11,7273	136551	6209	4067 962	126275	89,53 9,69	42,3 4,58
		Накладные расходы от ФОТ(7171 руб.)6454											
		Сметная прибыль от ФОТ(7171 руб.)3084											
		Всего с НР и СП146089											
6	ФЕР09-03-012-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж косоуров; 1 т конструкций	0,14	895,17 229	573,13 56,88	93,04	ОЗП=15,9858 ЭМ=6,9626 ЗПМ=15,5706 МАТ=5,293	1140	513	559 124	68	25,53 4,21	3,57 0,59
		Накладные расходы от ФОТ(637 руб.)440											
		Сметная прибыль от ФОТ(637 руб.)369											
		Всего с НР и СП1949											
7	ФЕР07-05-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней	0,13	1331,98 1067,72	142,78 7,97	121,48	ОЗП=15,9878 ЭМ=9,2486 ЗПМ=15,5608 МАТ=4,9467	2469	2219	172 16	78	117,72 0,59	15,3 0,08
		Накладные расходы от ФОТ(2235 руб.)2660											
		Сметная прибыль от ФОТ(2235 руб.)1520											
		Всего с НР и СП6649											
8	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки	0,35	1743,13 446,24	21,67	1 275,22	ОЗП=15,984 ЭМ=11,0253 МАТ=4,9024	4768	2496	84	2188	55,16	19,31
		Накладные расходы от ФОТ(2496 руб.)2097											
		Сметная прибыль от ФОТ(2496 руб.)1198											
		Всего с НР и СП8063											
9	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	11,5	1645,65 683,88	96,5 56,94	865,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=13,3842 ЗПМ=15,9169 МАТ=5,683	197140	125738	14853 10423	56549	75,4 6,07	867,1 69,81
		Накладные расходы от ФОТ(136161 руб.)108929											
		Сметная прибыль от ФОТ(136161 руб.)50380											
		Всего с НР и СП356449											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки	3,84	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	45579	19270	1625 1025	24684	39,51 1,27	151,72 4,88
		Накладные расходы от ФОТ(20295 руб.)19077											
		Сметная прибыль от ФОТ(20295 руб.)10350											
		Всего с НР и СП75006											
11	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))	3,84	2913,2 39,7	77,2 28,4	2 796,30	ОЗП=15,9974 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	66610	2439	2815 1695	61356	5 2,1	19,2 8,06
		Накладные расходы от ФОТ(4134 руб.)3886											
		Сметная прибыль от ФОТ(4134 руб.)2108											
		Всего с НР и СП72604											
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								737277	245752	34070 16835	457455		1755,6 100,32
Накладные расходы								226499					
Сметная прибыль								116437					
Итого по разделу 1								1080213					1755,6 100,32
Раздел 2. Помещения общественного пользования													
15	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м; 1 м3 кладки	3	890,84 44,87	34,56 5,4	811,41	ОЗП=15,987 ЭМ=7,9519 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,7953	14649	2152	824 252	11673	5,4 0,4	16,2 1,2
		Накладные расходы от ФОТ(2404 руб.)2236											
		Сметная прибыль от ФОТ(2404 руб.)1298											
		Всего с НР и СП18183											
16	ФЕР08-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,05	7389 1248,11	195,35 29,03	5 945,54	ОЗП=15,9847 ЭМ=8,1135 ЗПМ=15,5676 МАТ=4,671	2465	998	79 23	1388	146,32 2,15	7,32 0,11
		Накладные расходы от ФОТ(1021 руб.)950											
		Сметная прибыль от ФОТ(1021 руб.)551											
		Всего с НР и СП3966											
18	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов	0,0372	24621,14 821,89	1010,68 130,82	22 788,57	ОЗП=15,9879 ЭМ=8,5173 ЗПМ=15,5697 МАТ=11,7273	10751	489	320 76	9942	89,53 9,69	3,33 0,36
		Накладные расходы от ФОТ(565 руб.)509											
		Сметная прибыль от ФОТ(565 руб.)243											
		Всего с НР и СП11503											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ФЕР07-05-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней	0,494	1331,98 1067,72	142,78 7,97	121,48	ОЗП=15,9878 ЭМ=9,2486 ЗПМ=15,5608 МАТ=4,9467	9382	8433	652 61	297	117,72 0,59	58,15 0,29
		Накладные расходы от ФОТ(8494 руб.)10108											
		Сметная прибыль от ФОТ(8494 руб.)5776											
		Всего с НР и СП25266											
21	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки	0,85	1743,13 446,24	21,67	1 275,22	ОЗП=15,984 ЭМ=11,0253 МАТ=4,9024	11580	6063	203	5314	55,16	46,89
		Накладные расходы от ФОТ(6063 руб.)5093											
		Сметная прибыль от ФОТ(6063 руб.)2910											
		Всего с НР и СП19583											
22	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,56	1645,65 683,88	96,5 56,94	865,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=13,3842 ЗПМ=15,9169 МАТ=5,683	61028	38924	4598 3226	17506	75,4 6,07	268,42 21,61
		Накладные расходы от ФОТ(42150 руб.)33720											
		Сметная прибыль от ФОТ(42150 руб.)15596											
		Всего с НР и СП110344											
23	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности	3,56	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	10743	6491	116 7	4136	11,99 0,01	42,68 0,04
		Накладные расходы от ФОТ(6498 руб.)5198											
		Сметная прибыль от ФОТ(6498 руб.)2404											
		Всего с НР и СП18345											
24	ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности	3,56	1295,05 227,93	9,03 0,14	1 058,09	ОЗП=15,9853 ЭМ=11,1926 ЗПМ=15 МАТ=3,2957	25745	12971	360 7	12414	25,41 0,01	90,46 0,04
		Накладные расходы от ФОТ(12978 руб.)10382											
		Сметная прибыль от ФОТ(12978 руб.)4802											
		Всего с НР и СП40929											
25	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки	0,69	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	8190	3463	292 184	4435	39,51 1,27	27,26 0,88
		Накладные расходы от ФОТ(3647 руб.)3428											
		Сметная прибыль от ФОТ(3647 руб.)1860											
		Всего с НР и СП13478											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) <i>Накладные расходы от ФОТ(743 руб.)698</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ(743 руб.)379</i> <i>Всего с НР и СП13046</i>	0,69	2913,2 39,7	77,2 28,4	2 796,30	ОЗП=15,9974 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	11969	438	506 305	11025	5 2,1	3,45 1,45
27	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см; 100 м2 покрытия <i>Накладные расходы от ФОТ(30121 руб.)28314</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ(30121 руб.)15362</i> <i>Всего с НР и СП107938</i>	0,69	21577,57 2713,07	24,86 17,39	18 839,64	ОЗП=15,9874 ЭМ=19,1436 ЗПМ=15,9677 МАТ=2,6159	64262	29929	328 192	34005	310,42 1,72	214,19 1,19
29	ФЕР07-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Зачеканка лестничного марша; 100 п.м <i>Накладные расходы от ФОТ(2511 руб.)2486</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ(2511 руб.)1456</i> <i>Всего с НР и СП6618</i>	0,26	733,87 604,58		129,29	ОЗП=15,9767 МАТ=4,8894	2676	2511		165	74,00	19,24
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								233440	112862	8278 4333	112300		797,59 27,17
Накладные расходы								103122					
Сметная прибыль								52638					
Итого по разделу 2 Помещения общественного пользования								389200					797,59 27,17
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								970717	358614	42348 21168	569755		2553,19 127,49
Накладные расходы								329622					
Сметная прибыль								169073					
Итого по смете:													
Конструкции из кирпича и блоков								368237					604,27 13,05
Деревянные конструкции								224907					101,98 5,52
Строительные металлические конструкции								1949					3,57 0,59
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								31915					73,45 0,37
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								27646					66,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Отделочные работы								526067					1268,66
													91,5
Полы								282073					415,82
													16,46
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								6618					19,24
Итого								1469412					2553,19
													127,49
В том числе:													
Материалы								569755					
Машины и механизмы								42348					
ФОТ								379782					
Накладные расходы								329622					
Сметная прибыль								169073					
НДС 18%								264494,16					
ВСЕГО по смете								1733906,16					2553,19
													127,49

Составил: _____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]