

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Многоэтажный жилой дом по ул Кропоткина 104 а ( стр)  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Ливневая канализация  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

|                          |            |         |
|--------------------------|------------|---------|
| Сметная стоимость        | 750 222,00 | руб.    |
| Средства на оплату труда | 43 097,00  | руб.    |
| Сметная трудоемкость     | 239,43     | чел.час |

Составлен в ценах

| N<br>п/п               | Шифр и номер<br>позиции<br>норматива   | Наименование работ и затрат,<br>единица измерения   | Количеств<br>о | Стоимость единицы<br>(в базисном уровне цен) |                         |            | Индекс  | Общая стоимость<br>(в текущем уровне цен) |              |                 |            | Затраты труда рабочих,<br>чел.-ч, не занятых<br>обслуж. машин |                        |          |       |
|------------------------|--|---|----------------|--|-------------------------|------------|---|---|--------------|-----------------|------------|---|------------------------|----------|-------|
|                        |  |   |                | Всего  | экспл. машин            | материалов |   | Всего                                     | оплаты труда | экспл.<br>машин | материалов | обслуживающие маш.  |                        |          |       |
|                        |  |   |                |  |                         |            |   |   |              |                 |            | оплаты труда  | в т.ч. оплаты<br>труда | на един. | всего |
|                        |  |   |                |  |                         |            |   |   |              |                 |            |   |                        |          |       |
| 1                      | 2  | 3   | 4              | 5  | 6                       | 7          | 8   | 9   | 10           | 11              | 12         | 13  | 14                     |          |       |
| Раздел 1. Новый раздел |  |   |                |  |                         |            |   |   |              |                 |            |   |                        |          |       |
| 1                      | ФЕР22-01-011-14<br>Приказ<br>Минстроя<br>России<br>№1039/пр от<br>30.12.2016         | Укладка стальных водопроводных труб с<br>гидравлическим испытанием диаметром: 800 мм; км<br><br>НР 130% от ФОТ; (14842 руб.)<br>СП 89%*0.85 от ФОТ; (8637 руб.) | 0,03           | 81358,78<br><br>14697                        | 59025,46<br><br>6476,81 | 7 636,32   | ОЗП=18,2193<br>ЭМ=9,5503<br>ЗПМ=17,4341<br>МАТ=6,3143 | 2441                                      | 441          | 1771<br><br>194 | 229        | 1420<br><br>489,11  | 42,6<br><br>14,67      |          |       |
| 9                      | ФССЦ-23.4.01.01<br>0015<br>Приказ<br>Минстроя<br>России<br>№1039/пр от<br>30.12.2016 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при<br>условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр:<br>820 мм толщина стенки 10 мм; м                         | 30             | 2 590,00                                     |                         | 2 590,00   | МАТ=4,2901  | 77700                                     |              |                 | 77700      |   |                        |          |       |

| 1  | 2   | 3  | 4   | 5                | 6                 | 7        | 8   | 9      | 10    | 11            | 12     | 13            | 14              |
|--|---|--|-----|------------------|-------------------|----------|---|--------|-------|---------------|--------|---------------|-----------------|
| 11   | ФЕР23-03-001-05<br>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016      | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах; 10 м3<br><br>НР 130% от ФОТ; (41184 руб.)<br>СП 89%*0.85 от ФОТ; (23966 руб.) | 1,6 | 8839,8<br>875,71 | 1631,65<br>220,73 | 6 332,44 | ОЗП=18,2226<br>ЭМ=9,7431<br>ЗПМ=17,4219<br>МАТ=5,9252 | 14144  | 1401  | 2611<br>353   | 10132  | 96,55<br>17,3 | 154,48<br>27,68 |
| 12   | ФССЦ-05.1.01.11.0045<br>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Плита днища: ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14); шт  | 5   | 462,83           |                   | 462,83   | МАТ=8,724   | 2314   |       |               | 2314   |               |                 |
| 13   | ФССЦ-05.1.01.09.0063<br>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14); шт  | 8   | 429,96           |                   | 429,96   | МАТ=5,557   | 3440   |       |               | 3440   |               |                 |
| 14   | ФССЦ-05.1.01.09.0068<br>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 м3, расход арматуры 14,12 кг/ (серия 3.900.1-14); шт  | 1   | 1 302,09         |                   | 1 302,09 | МАТ=6,3144  | 1302   |       |               | 1302   |               |                 |
| 15   | ФССЦ-05.1.01.09.0051<br>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14); шт  | 3   | 78,56            |                   | 78,56    | МАТ=10,7035   | 236    |       |               | 236    |               |                 |
| 16   | ФССЦ-05.1.01.09.0042<br>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14); шт   | 5   | 31,43            |                   | 31,43    | МАТ=15,0528   | 157    |       |               | 157    |               |                 |
| 18   | ФССЦ-08.1.02.06.0011<br>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-В-1-60; шт   | 5   | 442,11           |                   | 442,11   | МАТ=6,0626  | 2211   |       |               | 2211   |               |                 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах                   |   |  |     |                  |                   |          |   | 103945 | 1842  | 4382<br>547   | 97721  |               | 197,08<br>42,35 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах |   |  |     |                  |                   |          |   | 536556 | 33565 | 42353<br>9532 | 460638 |               | 197,08<br>42,35 |
| Накладные расходы  |   |  |     |                  |                   |          |   | 56026  |       |               |        |               |                 |

| 1 | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9             | 10    | 11    | 12     | 13 | 14            |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|-------|-------|--------|----|---------------|
|   | Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   | 32603         |       |       |        |    |               |
|   | <b>Итого по разделу 1 Новый раздел</b>                              |   |   |   |   |   |   | <b>625185</b> |       |       |        |    | <b>197,08</b> |
|   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |       |        |    | <b>42,35</b>  |
|   | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах                      |   |   |   |   |   |   | 103945        | 1842  | 4382  | 97721  |    | 197,08        |
|   |   |   |   |   |   |   |   |               |       | 547   |        |    | 42,35         |
|   | Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах    |   |   |   |   |   |   | 536556        | 33565 | 42353 | 460638 |    | 197,08        |
|   |   |   |   |   |   |   |   |               |       | 9532  |        |    | 42,35         |
|   | Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   | 56026         |       |       |        |    |               |
|   | Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   | 32603         |       |       |        |    |               |
|   | <b>Итого по смете:</b>  |   |   |   |   |   |   |               |       |       |        |    |               |
|   | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |   |   |   |   |   |   | 625185        |       |       |        |    | 197,08        |
|   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |       |        |    | 42,35         |
|   | Итого   |   |   |   |   |   |   | 625185        |       |       |        |    | 197,08        |
|   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |       |        |    | 42,35         |
|   | В том числе:  |   |   |   |   |   |   |               |       |       |        |    |               |
|   | Материалы   |   |   |   |   |   |   | 460638        |       |       |        |    |               |
|   | Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   | 42353         |       |       |        |    |               |
|   | ФОТ   |   |   |   |   |   |   | 43097         |       |       |        |    |               |
|   | Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   | 56026         |       |       |        |    |               |
|   | Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   | 32603         |       |       |        |    |               |
|   | НДС 20%   |   |   |   |   |   |   | 125037        |       |       |        |    |               |
|   | <b>ВСЕГО по смете</b>   |   |   |   |   |   |   | <b>750222</b> |       |       |        |    | <b>197,08</b> |
|   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |       |        |    | <b>42,35</b>  |

Составил: \_\_\_\_\_ //  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ //  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]