

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____/_____
" ____ " _____ 201__ г.

_____/_____
" ____ " _____ 201__ г.

Многоэтажный жилой дом по ул Кропоткина 104 а (стр)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____
(локальная смета)

на _____ Система оповещения и управления эвакуацией;
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	509 731,68	руб.
Средства на оплату труда	96 396,00	руб.
Сметная трудоемкость	565,43	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количеств о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.			
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Раздел 1.															
1	ФЕРм10-04-062-07 прим. Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Стеллаж для видеоконтрольных устройств, количество ВКУ: до 8; шт НР 78%=92%*0.85 от ФОТ; (12771 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (8514 руб.)	1	1408,22 891,77	416,65 46,58	99,80	ОЗП=17,4865 ЭМ=8,4303 ЗПМ=16,7168 МАТ=6,8527	19790	15594	3512 779	684	92,7 4,63	92,7 4,63		
6	Прайс	Предварительный усилитель, 5 микр./5 стерео вх., 3 лин. входа, 3 приоритета, 2U T6201; шт	1	17 388,00		17 388,00		17388			17388				
17	ФЕРм10-08-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей; шт НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (860 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (607 руб.)	1	81,04 72,43		8,61	ОЗП=17,4706 МАТ=9,3298	1346	1265		81	7,20	7,20		
18	Прайс	Источник бесперебойного питания СКАТ-2400 И7; шт	1	4 680,00		4 680,00		4680			4680				
19	Прайс	Аккумулятор 12В, 7А/ч; шт	2	455,00		455,00		910			910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ФЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Световые настенные указатели; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (15197 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (9756 руб.)	1,37	1335,26 779,32	35,54 5,02	520,40	ОЗП=17,4635 ЭМ=17,6083 ЗПМ=17,0697 МАТ=2,6243	21374	18645	857 117	1872	78,56 0,4	107,63 0,55
21	Прайс	Табло Выход 24 В НБО-24В-01; шт	63	170,00		170,00		10710			10710		
22	Прайс	Табло Стрелка 24В НБО-24В-01; шт	74	170,00		170,00		12580			12580		
23	ФЕРм10-08-002-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Релейный усилитель; шт НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (96 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (68 руб.)	1	9,36 8,08		1,28	ОЗП=17,4876 МАТ=6,7968	150	141		9	0,84	0,84
24	Прайс	Релейный усилитель УК-ВК исп04; шт	1	650,00		650,00		650			650		
25	Прайс	Коробка коммутационная КК-8М; шт	685	22,00		22,00		15070			15070		
26	ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (46836 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (30067 руб.)	32,8	179,05 95,91	45,57 5,02	37,57	ОЗП=17,4867 ЭМ=14,5843 ЗПМ=17,0697 МАТ=9,4303	88430	55011	21799 2811	11620	9,97 0,4	327,02 13,12
28	Прайс	Кабель КСРЭВ-FRLS 1x2x0,97; м	2080	19,20		19,20		39936			39936		
29	Прайс	Кабель КСРЭВ-FRLS 1x2x0,8; м	1200	14,30		14,30		17160			17160		
30	Прайс	Трос D1; м	6000	3,50		3,50		21000			21000		
31	ФЕРм10-02-016-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров; шт НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (311 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (220 руб.)	1	83,34 25,4	8,1 0,91	49,84	ОЗП=17,4303 ЭМ=8,4296 ЗПМ=16,6373 МАТ=5,1968	770	443	68 15	259	2,29 0,09	2,29 0,09
32	Прайс	Интерком PI-20LN; шт	1	19 153,00		19 153,00		19153			19153		
33	ФЕРм10-02-030-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настенный; шт НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1071 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (756 руб.)	13	17,57 6,93		10,64	ОЗП=17,4776 МАТ=3,6964	2086	1575		511	0,72	9,36
34	Прайс	Интерком CM-800L; шт	13	897,00		897,00		11661			11661		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								304844	92674	26236 3722	185934		547,04 18,39
Накладные расходы								77143					
Сметная прибыль								49989					
Итого по разделу 1								431976					547,04 18,39
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								304844	92674	26236 3722	185934		547,04 18,39
Накладные расходы								77143					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Сметная прибыль							49989					
	Итого по смете:												
	Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования							41075					92,7
													4,63
	Электромонтажные работы на других объектах							382559					434,65
													13,67
	Монтаж оборудования							8342					19,69
													0,09
	Итого							431976					547,04
													18,39
	В том числе:												
	Материалы							185934					
	Машины и механизмы							26236					
	ФОТ							96396					
	Накладные расходы							77143					
	Сметная прибыль							49989					
	НДС 18%							77755,68					
	ВСЕГО по смете							509731,68					547,04
													18,39

Составил: _____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]