

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Многоэтажный жилой дом по ул Кропоткина 104 а ( стр)  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на \_\_\_\_\_  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	407 461,08	руб.
Средства на оплату труда	52 932,00	руб.
Сметная трудоемкость	308,56	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количеств о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.			
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Раздел 1.															
1	ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; шт  НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (5765 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (4069 руб.)	30	18,91  16,16		2,75	ОЗП=17,4882 МАТ=5,8654	8962	8478		484	1,68	50,40		
2	Прайс	ДИП-34А-03; шт	30	803,00		803,00		24090			24090				
3	ФЕРм10-08-002-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Извещатель пожарный ручной; шт  НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (961 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (678 руб.)	10	9,36  8,08		1,28	ОЗП=17,4876 МАТ=6,7968	1500	1413		87	0,84	8,40		
4	Прайс	ИПР-513-3 АМ; шт	10	563,00		563,00		5630			5630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕРм10-08-001-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей; шт  НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (4195 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (2961 руб.)	3	130,23 117,7		12,53	ОЗП=17,4705 МАТ=10,4844	6563	6169		394	11,70	35,10
6	Прайс	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М"; шт	1	6 656,00		6 656,00		6656			6656		
7	Прайс	Прибор приемно-контрольный Сигнал -20П; шт	2	2 953,00		2 953,00		5906			5906		
8	ФЕРм10-08-001-06 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей; шт  НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (574 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (405 руб.)	1	54,63 48,29		6,34	ОЗП=17,4694 МАТ=8,0552	895	844		51	4,80	4,80
9	Прайс	Блок индикации С2000-БКИ; шт	1	4 443,00		4 443,00		4443			4443		
10	ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания; шт  НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1378 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (973 руб.)	1	199,95 112,01	39,6 4,43	48,34	ОЗП=17,4326 ЭМ=8,4292 ЗПМ=16,7042 МАТ=5,3574	2545	1953	334 74	258	10,1 0,44	10,1 0,44
11	Прайс	Блок питания СКАТ-2400И7 исп 5000; шт	1	6 250,00		6 250,00		6250			6250		
12	ФЕРм10-08-001-06 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей; шт  НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (574 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (405 руб.)	1	54,63 48,29		6,34	ОЗП=17,4694 МАТ=8,0552	895	844		51	4,80	4,80
13	Прайс	Контроллер двупроводной линии С2000-КДЛ; шт	1	2 240,00		2 240,00		2240			2240		
14	ФЕРм10-08-001-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча; шт  НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (701 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (495 руб.)	1	63,64 59		4,64	ОЗП=17,4767 МАТ=8,556	1071	1031		40	5,70	5,70
15	Прайс	Блок управления клапанами С2000-СП4/220; шт	1	2 092,00		2 092,00		2092			2092		
16	ФЕРм10-08-001-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей; шт  НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1398 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (987 руб.)	1	130,23 117,7		12,53	ОЗП=17,4705 МАТ=10,4844	2188	2056		132	11,70	11,70
17	Прайс	Прибор приемно-контрольный С2000-4; шт	1	2 167,00		2 167,00		2167			2167		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ФЕРм10-08-001-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча; шт  НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1402 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (990 руб.)	2	63,64  59		4,64	ОЗП=17,4767 МАТ=8,556	2142	2062		80	5,70	11,40
19	Прайс	Прибор релейный С2000-СП2; шт	2	1 110,00		1 110,00		2220			2220		
20	Прайс	Модуль Реле; шт	2	650,00		650,00		1300			1300		
21	Прайс	Аккумулятор 12В,40А/ч; шт	1	4 500,00		4 500,00		4500			4500		
22	ФЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2; шт  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (3190 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2048 руб.)	19	18,74  10,87	7,11  1	0,76	ОЗП=17,4875 ЭМ=17,6033 ЗПМ=17,14 МАТ=14,3815	6197	3612	2378  326	207	1,13  0,08	21,47  1,52
23	Прайс	Адресная метка С2000-АР2; шт	19	495,00		495,00		9405			9405		
24	ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг; 100 м  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (9995 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (6417 руб.)	7	179,05  95,91	45,57  5,02	37,57	ОЗП=17,4867 ЭМ=14,5843 ЗПМ=17,0697 МАТ=9,4303	18872	11740	4652  600	2480	9,97  0,4	69,79  2,8
26	Прайс	Кабель сигнализации КСРЭВ-FRIs 2x2x0,8; м	500	28,00		28,00		14000			14000		
27	Прайс	Кабель сигнализации ВВГнгFRLS 3x1,5; м	200	55,00		55,00		11000			11000		
29	ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм; шт  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (721 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (463 руб.)	2	223,97  23,01	24,01  2,51	176,95	ОЗП=17,4671 ЭМ=17,8679 ЗПМ=17,0677 МАТ=4,3775	3211	804	858  86	1549	2,32  0,2	4,64  0,4
32	Прайс	Шкаф контрольно пусковой ШКП-4; шт	2	13 648,00		13 648,00		27296			27296		
33	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Прибор или аппарат; шт  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (471 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (303 руб.)	3	11,51  11,11		0,40	ОЗП=17,4644 МАТ=15,65	601	582		19	1,12	3,36
34	Прайс	Прибор управления водяным пожаротушением ПОТОК-3Н; шт	2	6 419,00		6 419,00		12838			12838		
35	Прайс	Блок индикации и управления ПОТОК-БКИ; шт	1	4 443,00		4 443,00		4443			4443		
36	ФЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок; 100 м  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (7228 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (4640 руб.)	1,3	630,96  388,03	51,58  5,02	191,35	ОЗП=17,4681 ЭМ=17,9208 ЗПМ=17,0697 МАТ=3,9538	10997	8812	1202  111	983	41,28  0,4	53,66  0,52
37	Прайс	Кабель сигнализации ВВГнгFRLS 4x2,5; м	50	108,00		108,00		5400			5400		
38	Прайс	Кабель сигнализации ВВГнгFRLS 4x6; м	30	171,00		171,00		5130			5130		
39	Прайс	Кабель сигнализации ВВГнгFRLS 4x10; м	20	246,00		246,00		4920			4920		
40	Прайс	Кабель сигнализации ВВГнгFRLS 4x16; м	30	362,00		362,00		10860			10860		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм; шт  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1081 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (694 руб.)	3	223,97 23,01	24,01 2,51	176,95	ОЗП=17,4671 ЭМ=17,8679 ЗПМ=17,0677 МАТ=4,3775	4817	1206	1287 129	2324	2,32 0,2	6,96 0,6
42	Прайс	Шкаф контрольно пусковой ШКП-10; шт	1	14 136,00		14 136,00		14136			14136		
43	Прайс	Коробка распределительная электрическая 100х100; шт	111	106,00		106,00		11766			11766		
44	Прайс	Гофра D20; шт	1500	6,00		6,00		9000			9000		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								279144	51606	10711 1326	216827		302,28 6,28
Накладные расходы								39634					
Сметная прибыль								26528					
<b>Итого по разделу 1</b>								<b>345306</b>					<b>302,28 6,28</b>
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								279144	51606	10711 1326	216827		302,28 6,28
Накладные расходы								39634					
Сметная прибыль								26528					
<b>Итого по смете:</b>													
Монтаж оборудования								123167					142,4 0,44
Электромонтажные работы на других объектах								222139					159,88 5,84
Итого								345306					302,28 6,28
В том числе:													
Материалы								216827					
Машины и механизмы								10711					
ФОТ								52932					
Накладные расходы								39634					
Сметная прибыль								26528					
НДС 18%								62155,08					
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>407461,08</b>					<b>302,28 6,28</b>

Составил: \_\_\_\_\_ //  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ //  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]