

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 201__ г.

" ____ " _____ 201__ г.

Многоэтажный жилой дом по ул. Кропоткина 104 а (стр)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на _____
отметка-3,600;
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	2 188 050,40	руб.
Средства на оплату труда	475 235,00	руб.
Сметная трудоемкость	3 322,33	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количеств о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
										оплаты труда		в т.ч. оплаты труда	на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м; 1 м3 кладки	27,5	890,84 44,87	34,56 5,4	811,41	ОЗП=15,987 ЭМ=7,9519 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,7953	134286	19727	7558 2312	107001	5,4 0,4	148,5 11
		Накладные расходы от ФОТ(22039 руб.)20496											
		Сметная прибыль от ФОТ(22039 руб.)11901											
		Всего с НР и СП166683											
2	ФЕР08-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,27	7389 1248,11	195,35 29,03	5 945,54	ОЗП=15,9847 ЭМ=8,1135 ЗПМ=15,5676 МАТ=4,671	13313	5387	428 122	7498	146,32 2,15	39,51 0,58
		Накладные расходы от ФОТ(5509 руб.)5123											
		Сметная прибыль от ФОТ(5509 руб.)2975											
		Всего с НР и СП21411											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка:перегородок; 1 м3	5,2	180,03 73,01	107,02 11,57		ОЗП=15,9845 ЭМ=6,5672 ЗПМ=15,5678	9723	6069	3654 937		8,24 1,15	42,85 5,98
		Накладные расходы от ФОТ(7006 руб.)5885											
		Сметная прибыль от ФОТ(7006 руб.)3363											
		Всего с НР и СП18971											
4	ФЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка блоков в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2; 100 м2 проемов	0,5	168403,62 1492,36	427,09 23,76	166 484,17	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,2222 ЗПМ=15,5702 МАТ=0,8622	85884	11929	2183 185	71772	170,75 1,76	85,38 0,88
		Накладные расходы от ФОТ(12114 руб.)10903											
		Сметная прибыль от ФОТ(12114 руб.)5209											
		Всего с НР и СП101996											
5	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов	0,252	24621,14 821,89	1010,68 130,82	22 788,57	ОЗП=15,9879 ЭМ=8,5173 ЗПМ=15,5697 МАТ=11,7273	72827	3311	2169 513	67347	89,53 9,69	22,56 2,44
		Накладные расходы от ФОТ(3824 руб.)3442											
		Сметная прибыль от ФОТ(3824 руб.)1644											
		Всего с НР и СП77913											
30	ФЕР09-03-012-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж косяков; 1 т конструкций	0,56	895,17 229	573,13 56,88	93,04	ОЗП=15,9858 ЭМ=6,9626 ЗПМ=15,5706 МАТ=5,293	4560	2050	2235 496	275	25,53 4,21	14,3 2,36
		Накладные расходы от ФОТ(2546 руб.)1757											
		Сметная прибыль от ФОТ(2546 руб.)1477											
		Всего с НР и СП7794											
6	ФЕР07-05-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней	0,845	1331,98 1067,72	142,78 7,97	121,48	ОЗП=15,9878 ЭМ=9,2486 ЗПМ=15,5608 МАТ=4,9467	16048	14425	1116 105	507	117,72 0,59	99,47 0,5
		Накладные расходы от ФОТ(14530 руб.)17291											
		Сметная прибыль от ФОТ(14530 руб.)9880											
		Всего с НР и СП43219											
7	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки	1,2	1743,13 446,24	21,67	1 275,22	ОЗП=15,984 ЭМ=11,0253 МАТ=4,9024	16348	8559	287	7502	55,16	66,19
		Накладные расходы от ФОТ(8559 руб.)7190											
		Сметная прибыль от ФОТ(8559 руб.)4108											
		Всего с НР и СП27646											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	10,25	1645,65 683,88	96,5 56,94	865,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=13,3842 ЗПМ=15,9169 МАТ=5,683	175712	112071	13239 9290	50402	75,4 6,07	772,85 62,22
		Накладные расходы от ФОТ(121361 руб.)97089											
		Сметная прибыль от ФОТ(121361 руб.)44904											
		Всего с НР и СП317705											
9	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки	4,2	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	49852	21076	1777 1121	26999	39,51 1,27	165,94 5,33
		Накладные расходы от ФОТ(22197 руб.)20865											
		Сметная прибыль от ФОТ(22197 руб.)11320											
		Всего с НР и СП82037											
10	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))	4,2	2913,2 39,7	77,2 28,4	2 796,30	ОЗП=15,9974 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	72855	2667	3079 1854	67109	5 2,1	21 8,82
		Накладные расходы от ФОТ(4521 руб.)4250											
		Сметная прибыль от ФОТ(4521 руб.)2306											
		Всего с НР и СП79411											
14	ФЕР09-04-010-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса; 10 м2 витража	17	1572,59 249,15	40,93	1 282,51	ОЗП=15,9877 ЭМ=11,6674 МАТ=4,5605	175266	67717	8118	99431	27,14	461,38
		Накладные расходы от ФОТ(67717 руб.)46725											
		Сметная прибыль от ФОТ(67717 руб.)39276											
		Всего с НР и СП261267											
17	ФЕР46-04-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка монолитных перекрытий: бетонных; 1 м3	2	383,24 97,55	285,69 30,88		ОЗП=15,9851 ЭМ=6,5674 ЗПМ=15,5715	6871	3119	3752 962		11,01 3,07	22,02 6,14
		Накладные расходы от ФОТ(4081 руб.)3428											
		Сметная прибыль от ФОТ(4081 руб.)1959											
		Всего с НР и СП12258											
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								833545	278107	49595 17897	505843		1961,95 106,25
Накладные расходы								244443					
Сметная прибыль								140322					
Итого по разделу 1								1218310					1961,95 106,25
Раздел 2. Помещения общественного пользования													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	ФЕР08-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,2	7389 1248,11	195,35 29,03	5 945,54	ОЗП=15,9847 ЭМ=8,1135 ЗПМ=15,5676 МАТ=4,671	9861	3990	317 90	5554	146,32 2,15	29,26 0,43
		Накладные расходы от ФОТ(4080 руб.)3794											
		Сметная прибыль от ФОТ(4080 руб.)2203											
		Всего с НР и СП15858											
19	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов	0,0372	24621,14 821,89	1010,68 130,82	22 788,57	ОЗП=15,9879 ЭМ=8,5173 ЗПМ=15,5697 МАТ=11,7273	10751	489	320 76	9942	89,53 9,69	3,33 0,36
		Накладные расходы от ФОТ(565 руб.)509											
		Сметная прибыль от ФОТ(565 руб.)243											
		Всего с НР и СП11503											
15	ФЕР09-03-012-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж косоуров; 1 т конструкций	0,35	895,17 229	573,13 56,88	93,04	ОЗП=15,9858 ЭМ=6,9626 ЗПМ=15,5706 МАТ=5,293	2850	1281	1397 310	172	25,53 4,21	8,94 1,47
		Накладные расходы от ФОТ(1591 руб.)1098											
		Сметная прибыль от ФОТ(1591 руб.)923											
		Всего с НР и СП4871											
16	ФЕР07-05-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней	0,455	1331,98 1067,72	142,78 7,97	121,48	ОЗП=15,9878 ЭМ=9,2486 ЗПМ=15,5608 МАТ=4,9467	8641	7767	601 56	273	117,72 0,59	53,56 0,27
		Накладные расходы от ФОТ(7823 руб.)9309											
		Сметная прибыль от ФОТ(7823 руб.)5320											
		Всего с НР и СП23270											
18	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,7	1645,65 683,88	96,5 56,94	865,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=13,3842 ЗПМ=15,9169 МАТ=5,683	63428	40455	4779 3353	18194	75,4 6,07	278,98 22,46
		Накладные расходы от ФОТ(43808 руб.)35046											
		Сметная прибыль от ФОТ(43808 руб.)16209											
		Всего с НР и СП114683											
23	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности	2,7	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	8148	4923	88 6	3137	11,99 0,01	32,37 0,03
		Накладные расходы от ФОТ(4929 руб.)3943											
		Сметная прибыль от ФОТ(4929 руб.)1824											
		Всего с НР и СП13915											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности	2,7	1295,05 227,93	9,03 0,14	1 058,09	ОЗП=15,9853 ЭМ=11,1926 ЗПМ=15 МАТ=3,2957	19526	9838	273 6	9415	25,41 0,01	68,61 0,03
		Накладные расходы от ФОТ(9844 руб.)7875											
		Сметная прибыль от ФОТ(9844 руб.)3642											
		Всего с НР и СП31043											
20	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки	0,45	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	5341	2258	190 120	2893	39,51 1,27	17,78 0,57
		Накладные расходы от ФОТ(2378 руб.)2235											
		Сметная прибыль от ФОТ(2378 руб.)1213											
		Всего с НР и СП8789											
21	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))	0,45	2913,2 39,7	77,2 28,4	2 796,30	ОЗП=15,9974 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	7806	286	330 199	7190	5 2,1	2,25 0,95
		Накладные расходы от ФОТ(485 руб.)456											
		Сметная прибыль от ФОТ(485 руб.)247											
		Всего с НР и СП8509											
22	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см; 100 м2 покрытия	0,7	21577,57 2713,07	24,86 17,39	18 839,64	ОЗП=15,9874 ЭМ=19,1436 ЗПМ=15,9677 МАТ=2,6159	65193	30362	333 194	34498	310,42 1,72	217,29 1,2
		Накладные расходы от ФОТ(30556 руб.)28723											
		Сметная прибыль от ФОТ(30556 руб.)15584											
		Всего с НР и СП109500											
29	ФЕР09-04-010-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса; 10 м2 витража	5	1572,59 249,15	40,93	1 282,51	ОЗП=15,9877 ЭМ=11,6674 МАТ=4,5605	51549	19917	2388	29244	27,14	135,70
		Накладные расходы от ФОТ(19917 руб.)13743											
		Сметная прибыль от ФОТ(19917 руб.)11552											
		Всего с НР и СП76844											
31	ФЕР06-01-041-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м; 100 м3 в деле	0,065	146639,87 8217,33	2758,21 401	135 664,33	ОЗП=15,9849 ЭМ=8,0448 ЗПМ=15,5687 МАТ=4,8308	52579	8538	1442 406	42599	951,08 29,77	61,82 1,94
		Накладные расходы от ФОТ(8944 руб.)7155											
		Сметная прибыль от ФОТ(8944 руб.)3935											
		Всего с НР и СП63669											
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								305673	130104	12458 4816	163111		909,89 29,71
Накладные расходы								113887					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сметная прибыль								62895					
Итого по разделу 2 Помещения общественного пользования								482455					909,89
													29,71
Раздел 3. Незадымляемая лестница													
32	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,65	1645,65 683,88	96,5 56,94	865,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=13,3842 ЗПМ=15,9169 МАТ=5,683	11143	7107	840 589	3196	75,4 6,07	49,01 3,95
		Накладные расходы от ФОТ(7696 руб.)6157											
		Сметная прибыль от ФОТ(7696 руб.)2848											
		Всего с НР и СП20148											
33	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,65	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	1962	1185	21 1	756	11,99 0,01	7,79 0,01
		Накладные расходы от ФОТ(1186 руб.)949											
		Сметная прибыль от ФОТ(1186 руб.)439											
		Всего с НР и СП3350											
34	ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,65	1295,05 227,93	9,03 0,14	1 058,09	ОЗП=15,9853 ЭМ=11,1926 ЗПМ=15 МАТ=3,2957	4701	2368	66 1	2267	25,41 0,01	16,52 0,01
		Накладные расходы от ФОТ(2369 руб.)1895											
		Сметная прибыль от ФОТ(2369 руб.)877											
		Всего с НР и СП7473											
35	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки	0,07	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	831	351	30 19	450	39,51 1,27	2,77 0,09
		Накладные расходы от ФОТ(370 руб.)348											
		Сметная прибыль от ФОТ(370 руб.)189											
		Всего с НР и СП1368											
36	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))	0,07	2913,2 39,7	77,2 28,4	2 796,30	ОЗП=15,9974 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	1214	44	51 31	1119	5 2,1	0,35 0,15
		Накладные расходы от ФОТ(75 руб.)71											
		Сметная прибыль от ФОТ(75 руб.)38											
		Всего с НР и СП1323											
37	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см; 100 м2 покрытия	0,7	21577,57 2713,07	24,86 17,39	18 839,64	ОЗП=15,9874 ЭМ=19,1436 ЗПМ=15,9677 МАТ=2,6159	65193	30362	333 194	34498	310,42 1,72	217,29 1,2
		Накладные расходы от ФОТ(30556 руб.)28723											
		Сметная прибыль от ФОТ(30556 руб.)15584											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>Всего с НР и СП109500</i>											
38	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов	0,0186	24621,14 821,89	1010,68 130,82	22 788,57	ОЗП=15,9879 ЭМ=8,5173 ЗПМ=15,5697 МАТ=11,7273	5375	244	160 38	4971	89,53 9,69	1,67 0,18
		<i>Накладные расходы от ФОТ(282 руб.)254</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(282 руб.)121</i>											
		<i>Всего с НР и СП15750</i>											
39	ФЕР07-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Зачеканка лестничного марша; 100 п.м	0,155	733,87 604,58		129,29	ОЗП=15,9767 МАТ=4,8894	1595	1497		98	74,00	11,47
		<i>Накладные расходы от ФОТ(1497 руб.)1482</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(1497 руб.)868</i>											
		<i>Всего с НР и СП3945</i>											
40	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных; 100 м2	0,0186	1082,58 840,63	241,95 104,49		ОЗП=15,9839 ЭМ=9,7317 ЗПМ=15,5703	294	250	44 30		103,91 7,74	1,93 0,14
		<i>Накладные расходы от ФОТ(280 руб.)235</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(280 руб.)134</i>											
		<i>Всего с НР и СП663</i>											
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								92308	43408	1545 903	47355		308,8 5,73
Накладные расходы								40113					
Сметная прибыль								21097					
Итого по разделу 3 Незадымляемая лестница								153518					308,8 5,73
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1231526	451619	63598 23616	716309		3180,64 141,69
Накладные расходы								398442					
Сметная прибыль								224312					
Итого по смете:													
Конструкции из кирпича и блоков								203953					217,27 12,01
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								59538					132,99 12,26
Деревянные конструкции								197162					112,94 3,86
Строительные металлические конструкции								350774					620,32 3,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								66489					153,03
													0,77
Отделочные работы								508315					1226,13
													88,71
Полы								400435					644,67
													18,31
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								63669					61,82
													1,94
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								3945					11,47
Итого								1854280					3180,64
													141,69
В том числе:													
Материалы								716309					
Машины и механизмы								63598					
ФОТ								475235					
Накладные расходы								398442					
Сметная прибыль								224312					
НДС 18%								333770,4					
ВСЕГО по смете								2188050,4					3180,64
													141,69

Составил: _____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]