

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 201__ г.

" ____ " _____ 201__ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01

(локальная смета)

на _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	798 913,10	руб.
Средства на оплату труда	68 122,00	руб.
Сметная трудоемкость	369,62	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
					в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕР01-01-003-08 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2; 1000 м3 НР 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ; (932 руб.) СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ; (434 руб.)	0,1943	2706,44 81,74	2624,7 307,4		ОЗП=17,4636 ЭМ=17,6349 ЗПМ=16,7345	9271	277	8994 1000		10,48 22,77	2,04 4,42
2	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1; 100 м3 НР 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2592 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1317 руб.)	0,367	663,75 663,75			ОЗП=17,4413	4249	4249			88,50	32,48
3	ФССЦ-02.3.01.02.0015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Песок природный для строительных: работ средний; м3	15	55,26		55,26	МАТ=11,1246	9221			9221		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	150	11,42	11,42		ЭМ=8,61	14750		14750			
5	ФЕР23-01-030-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм; 100 м (ПЗ=0,68 (ОЗП=0,68; ЭМ=0,68 к расх.; ЗПМ=0,68; МАТ=0,68 к расх.; ТЗ=0,68; ТЗМ=0,68)) НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (69482 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (38184 руб.)	10	3155,06 220,71	2929,2 137,72	5,14	ОЗП=17,4682 ЭМ=5,7606 ЗПМ=17,4561 МАТ=4,4404	207523	38555	168740 24041	228	23,4804 9,588	234,8 95,88
6	ФССЦ-24.3.03.04.0003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС": SN 6 диаметром 160 мм; м	1000	71,86		71,86	ОЗП=17,4682 ЭМ=5,7606 ЗПМ=17,4561 МАТ=4,4404	319090			319090		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								564104	43081	192484 25041	328539		269,32 100,3
Накладные расходы								73006					
Сметная прибыль								39935					
Итого по разделу 1 Новый Раздел								677045					269,32 100,3
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								564104	43081	192484 25041	328539		269,32 100,3
Накладные расходы								73006					
Сметная прибыль								39935					
Итого по смете:													
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								10637					2,04 4,42
Земляные работы, выполняемые ручным способом								17379					32,48
Перевозка грузов автотранспортом								14750					
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								634279					234,8 95,88
Итого								677045					269,32 100,3
В том числе:													
Материалы								328539					
Машины и механизмы								192484					
ФОТ								68122					
Накладные расходы								73006					
Сметная прибыль								39935					
НДС 18%								121868,1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЕГО по смете								798913,1					269,32
													100,3

Составил: _____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]