

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 201__ г.

" ____ " _____ 201__ г.

Многоэтажный жилой дом по ул. Кропоткина 104 а (стр)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____
(локальная смета)

на _____
места общего пользования с 3 по 24 этаж
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	6 404 943,24	руб.
Средства на оплату труда	1 478 030,00	руб.
Сметная трудоемкость	10 444,83	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.		
					оплаты труда					в т.ч. оплаты труда		в т.ч. оплаты труда	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Места общественного пользования 3-24 тамбур														
1	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,6	1645,65 683,88	96,5 56,94	865,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=13,3842 ЗПМ=15,9169 МАТ=5,683	61714	39361	4650 3263	17703	75,4 6,07	271,44 21,85	
		Накладные расходы от ФОТ(42624 руб.)34099												
		Сметная прибыль от ФОТ(42624 руб.)15771												
		Всего с НР и СП111584												
2	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности	3,6	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	10864	6563	117 8	4184	11,99 0,01	43,16 0,04	
		Накладные расходы от ФОТ(6571 руб.)5257												
		Сметная прибыль от ФОТ(6571 руб.)2431												
		Всего с НР и СП18552												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности	3,6	1295,05 227,93	9,03 0,14	1 058,09	ОЗП=15,9853 ЭМ=11,1926 ЗПМ=15 МАТ=3,2957	26034	13117	364 8	12553	25,41 0,01	91,48 0,04
		Накладные расходы от ФОТ(13125 руб.)10500											
		Сметная прибыль от ФОТ(13125 руб.)4856											
		Всего с НР и СП41390											
4	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки	0,7275	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	8635	3651	308 194	4676	39,51 1,27	28,74 0,92
		Накладные расходы от ФОТ(3845 руб.)3614											
		Сметная прибыль от ФОТ(3845 руб.)1961											
		Всего с НР и СП14210											
5	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))	0,7275	2913,2 39,7	77,2 28,4	2 796,30	ОЗП=15,9974 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	12620	462	533 321	11625	5 2,1	3,64 1,53
		Накладные расходы от ФОТ(783 руб.)736											
		Сметная прибыль от ФОТ(783 руб.)399											
		Всего с НР и СП13755											
6	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см; 100 м2 покрытия	0,7275	21577,57 2713,07	24,86 17,39	18 839,64	ОЗП=15,9874 ЭМ=19,1436 ЗПМ=15,9677 МАТ=2,6159	67755	31555	346 202	35854	310,42 1,72	225,83 1,25
		Накладные расходы от ФОТ(31757 руб.)29852											
		Сметная прибыль от ФОТ(31757 руб.)16196											
		Всего с НР и СП113803											
7	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов	0,5208	24621,14 821,89	1010,68 130,82	22 788,57	ОЗП=15,9879 ЭМ=8,5173 ЗПМ=15,5697 МАТ=11,7273	150510	6843	4483 1061	139184	89,53 9,69	46,63 5,05
		Накладные расходы от ФОТ(7904 руб.)7114											
		Сметная прибыль от ФОТ(7904 руб.)3399											
		Всего с НР и СП161023											
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								338132	101552	10801 5057	225779		710,92 30,68
Накладные расходы								91172					
Сметная прибыль								45013					
Итого по разделу 1 Места общественного пользования 3-24 тамбур								474317					710,92 30,68
Раздел 2. Места общественного пользования 3-23 мусоропровод													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,76	1645,65 683,88	96,5 56,94	865,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=13,3842 ЗПМ=15,9169 МАТ=5,683	30171	19243	2273 1595	8655	75,4 6,07	132,7 10,68
		Накладные расходы от ФОТ(20838 руб.)16670											
		Сметная прибыль от ФОТ(20838 руб.)7710											
		Всего с НР и СП54551											
9	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности	1,76	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	5311	3209	57 4	2045	11,99 0,01	21,1 0,02
		Накладные расходы от ФОТ(3213 руб.)2570											
		Сметная прибыль от ФОТ(3213 руб.)1189											
		Всего с НР и СП9070											
10	ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности	1,76	1295,05 227,93	9,03 0,14	1 058,09	ОЗП=15,9853 ЭМ=11,1926 ЗПМ=15 МАТ=3,2957	12728	6413	178 4	6137	25,41 0,01	44,72 0,02
		Накладные расходы от ФОТ(6417 руб.)5134											
		Сметная прибыль от ФОТ(6417 руб.)2374											
		Всего с НР и СП20236											
11	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки	0,45	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	5341	2258	190 120	2893	39,51 1,27	17,78 0,57
		Накладные расходы от ФОТ(2378 руб.)2235											
		Сметная прибыль от ФОТ(2378 руб.)1213											
		Всего с НР и СП8789											
12	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))	0,45	2913,2 39,7	77,2 28,4	2 796,30	ОЗП=15,9974 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	7806	286	330 199	7190	5 2,1	2,25 0,95
		Накладные расходы от ФОТ(485 руб.)456											
		Сметная прибыль от ФОТ(485 руб.)247											
		Всего с НР и СП8509											
13	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см; 100 м2 покрытия	0,45	21577,57 2713,07	24,86 17,39	18 839,64	ОЗП=15,9874 ЭМ=19,1436 ЗПМ=15,9677 МАТ=2,6159	41910	19519	214 125	22177	310,42 1,72	139,69 0,77
		Накладные расходы от ФОТ(19644 руб.)18465											
		Сметная прибыль от ФОТ(19644 руб.)10018											
		Всего с НР и СП70393											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов	0,2976	24621,14 821,89	1010,68 130,82	22 788,57	ОЗП=15,9879 ЭМ=8,5173 ЗПМ=15,5697 МАТ=11,7273	86005	3911	2562 606	79532	89,53 9,69	26,64 2,88
		Накладные расходы от ФОТ(4517 руб.)4065											
		Сметная прибыль от ФОТ(4517 руб.)1942											
		Всего с НР и СП92012											
15	ФЕР46-04-006-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит; 100 м2	0,21	710,37 590,33	120,04 51,84		ОЗП=15,9999 ЭМ=9,7315 ЗПМ=15,5704	2229	1984	245 170		75,01 3,84	15,75 0,81
		Накладные расходы от ФОТ(2154 руб.)1809											
		Сметная прибыль от ФОТ(2154 руб.)1034											
		Всего с НР и СП5072											
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								191501	56823	6049 2823	128629		400,63 16,7
Накладные расходы								51405					
Сметная прибыль								25728					
Итого по разделу 2 Места общественного пользования 3-23 мусоропровод								268634					400,63 16,7
Раздел 3. Места общественного пользования 3-23 холл, лифтовый холл, тамбур													
16	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен и потолков; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	33,18	1645,65 683,88	96,5 56,94	865,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=13,3842 ЗПМ=15,9169 МАТ=5,683	568793	362781	42855 30071	163157	75,4 6,07	2501,77 201,4
		Накладные расходы от ФОТ(392852 руб.)314282											
		Сметная прибыль от ФОТ(392852 руб.)145355											
		Всего с НР и СП1028430											
18	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности	33,18	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	100131	60493	1077 70	38561	11,99 0,01	397,83 0,33
		Накладные расходы от ФОТ(60563 руб.)48450											
		Сметная прибыль от ФОТ(60563 руб.)22408											
		Всего с НР и СП170989											
19	ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности	33,78	1295,05 227,93	9,03 0,14	1 058,09	ОЗП=15,9853 ЭМ=11,1926 ЗПМ=15 МАТ=3,2957	244289	123078	3414 71	117797	25,41 0,01	858,35 0,34
		Накладные расходы от ФОТ(123149 руб.)98519											
		Сметная прибыль от ФОТ(123149 руб.)45565											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего с НР и СП388373											
20	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки	10,4	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	123444	52189	4401 2776	66854	39,51 1,27	410,9 13,21
		Накладные расходы от ФОТ(54965 руб.)51667											
		Сметная прибыль от ФОТ(54965 руб.)28032											
		Всего с НР и СП203143											
21	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))	10,4	2913,2 39,7	77,2 28,4	2 796,30	ОЗП=15,9974 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	180403	6605	7623 4591	166175	5 2,1	52 21,84
		Накладные расходы от ФОТ(11196 руб.)10524											
		Сметная прибыль от ФОТ(11196 руб.)5710											
		Всего с НР и СП196637											
22	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см; 100 м2 покрытия	10,4	21577,57 2713,07	24,86 17,39	18 839,64	ОЗП=15,9874 ЭМ=19,1436 ЗПМ=15,9677 МАТ=2,6159	968588	451099	4949 2888	512540	310,42 1,72	3228,37 17,89
		Накладные расходы от ФОТ(453987 руб.)426748											
		Сметная прибыль от ФОТ(453987 руб.)231533											
		Всего с НР и СП1626869											
23	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов	0,8928	24621,14 821,89	1010,68 130,82	22 788,57	ОЗП=15,9879 ЭМ=8,5173 ЗПМ=15,5697 МАТ=11,7273	258016	11732	7685 1818	238599	89,53 9,69	79,93 8,65
		Накладные расходы от ФОТ(13550 руб.)12195											
		Сметная прибыль от ФОТ(13550 руб.)5827											
		Всего с НР и СП276038											
24	ФЕР46-04-006-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит; 100 м2	0,045	710,37 590,33	120,04 51,84		ОЗП=15,9999 ЭМ=9,7315 ЗПМ=15,5704	478	425	53 36		75,01 3,84	3,38 0,17
		Накладные расходы от ФОТ(461 руб.)387											
		Сметная прибыль от ФОТ(461 руб.)221											
		Всего с НР и СП1086											
25	ФЕР10-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,03	7433,15 888,86	28,76	6 515,53	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,2267 МАТ=6,3115	112574	28848	247	83479	98,00	198,94
		Накладные расходы от ФОТ(28848 руб.)25963											
		Сметная прибыль от ФОТ(28848 руб.)12405											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>Всего с НР и СП150942</i>											
26	ФЕР46-04-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных; 1 м3	3	462,55 107,74	332,36 35,61	22,45	ОЗП=15,9849 ЭМ=6,5551 ЗПМ=15,5706 МАТ=6,0325	12109	5167	6536 1663	406	12,16 3,54	36,48 10,62
		<i>Накладные расходы от ФОТ(6830 руб.)5737</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(6830 руб.)3278</i>											
		<i>Всего с НР и СП21124</i>											
27	ФЕР06-01-041-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м; 100 м3 в деле	0,036	146639,87 8217,33	2758,21 401	135 664,33	ОЗП=15,9849 ЭМ=8,0448 ЗПМ=15,5687 МАТ=4,8308	29121	4729	799 225	23593	951,08 29,77	34,24 1,07
		<i>Накладные расходы от ФОТ(4954 руб.)3963</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(4954 руб.)2180</i>											
		<i>Всего с НР и СП35264</i>											
28	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки	0,1	1743,13 446,24	21,67	1 275,22	ОЗП=15,984 ЭМ=11,0253 МАТ=4,9024	1362	713	24	625	55,16	5,52
		<i>Накладные расходы от ФОТ(713 руб.)599</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(713 руб.)342</i>											
		<i>Всего с НР и СП2303</i>											
29	ФЕР10-05-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство короба; 100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,825	5181,86 752,81	21,65	4 407,40	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,3422 МАТ=5,9206	31535	9930	78	21527	83,00	68,48
		<i>Накладные расходы от ФОТ(9930 руб.)8937</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(9930 руб.)4270</i>											
		<i>Всего с НР и СП44742</i>											
30	ФЕР46-03-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2; 100 отверстий	2,1	549,08 144,27	404,81 43,76		ОЗП=15,9891 ЭМ=6,5674 ЗПМ=15,5699	10427	4844	5583 1431		15,17 4,35	31,86 9,14
		<i>Накладные расходы от ФОТ(6275 руб.)5271</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(6275 руб.)3012</i>											
		<i>Всего с НР и СП18710</i>											
31	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Зачеканка стояков; 1 м3 заделки	16,5	1743,13 446,24	21,67	1 275,22	ОЗП=15,984 ЭМ=11,0253 МАТ=4,9024	224784	117690	3942	103152	55,16	910,14
		<i>Накладные расходы от ФОТ(117690 руб.)98860</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(117690 руб.)56491</i>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>Всего с НР и СП380135</i>											
32	ФЕР09-03-012-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж косоуров; 1 т конструкций	0,42	895,17 229	573,13 56,88	93,04	ОЗП=15,9858 ЭМ=6,9626 ЗПМ=15,5706 МАТ=5,293	3420	1538	1676 372	206	25,53 4,21	10,72 1,77
		<i>Накладные расходы от ФОТ(1910 руб.)1318</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(1910 руб.)1108</i>											
		<i>Всего с НР и СП5846</i>											
33	ФЕР06-01-041-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж монолитного участка; 100 м3 в деле	0,015	146639,87 8217,33	2758,21 401	135 664,33	ОЗП=15,9849 ЭМ=8,0448 ЗПМ=15,5687 МАТ=4,8308	12134	1970	333 94	9831	951,08 29,77	14,27 0,45
		<i>Накладные расходы от ФОТ(2064 руб.)1651</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(2064 руб.)908</i>											
		<i>Всего с НР и СП14693</i>											
34	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка потолка от рубероида; 100 м2 покрытия	0,56	153,59 112,16	41,43		ОЗП=15,9877 ЭМ=4,8643	1117	1004	113		14,38	8,05
		<i>Накладные расходы от ФОТ(1004 руб.)843</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(1004 руб.)482</i>											
		<i>Всего с НР и СП2442</i>											
35	ФЕР15-02-016-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Заделка трещин на потолке; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,375	1667,65 715,44	96,5 56,94	855,71	ОЗП=15,9879 ЭМ=13,3842 ЗПМ=15,9169 МАТ=5,6349	6582	4289	484 340	1809	78,88 6,07	29,58 2,28
		<i>Накладные расходы от ФОТ(4629 руб.)3703</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(4629 руб.)1713</i>											
		<i>Всего с НР и СП11998</i>											
36	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м; 1 м3 кладки	15,5	890,84 44,87	34,56 5,4	811,41	ОЗП=15,987 ЭМ=7,9519 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,7953	75688	11119	4260 1303	60309	5,4 0,4	83,7 6,2
		<i>Накладные расходы от ФОТ(12422 руб.)11552</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(12422 руб.)6708</i>											
		<i>Всего с НР и СП93948</i>											
37	ФЕР07-05-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней	0,22	1331,98 1067,72	142,78 7,97	121,48	ОЗП=15,9878 ЭМ=9,2486 ЗПМ=15,5608 МАТ=4,9467	4178	3756	291 27	131	117,72 0,59	25,9 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(3783 руб.)4502											
		Сметная прибыль от ФОТ(3783 руб.)2572											
		Всего с НР и СП11252											
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								2969173	1263999	96423	1608751		8990,41
										47776			295,49
Накладные расходы								1135671					
Сметная прибыль								580120					
Итого по разделу 3 Места общественного пользования 3-23 холл, лифтовый холл, тамбур								4684964					8990,41
													295,49
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								3498806	1422374	113273	1963159		10101,96
										55656			342,87
Накладные расходы								1278250					
Сметная прибыль								650862					
Итого по смете:													
Отделочные работы								1855175					4392,13
													237
Полы								2256110					4109,2
													58,93
Деревянные конструкции								724756					420,62
													16,58
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								430874					1011,18
													20,74
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								49957					48,51
													1,52
Строительные металлические конструкции								5846					10,72
													1,77
Конструкции из кирпича и блоков								93948					83,7
													6,2
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								11252					25,9
													0,13
Итого								5427918					10101,96
													342,87
В том числе:													
Материалы								1963159					
Машины и механизмы								113273					
ФОТ								1478030					
Накладные расходы								1278250					
Сметная прибыль								650862					
НДС 18%								977025,24					
ВСЕГО по смете								6404943,24					10101,96
													342,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Составил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]