

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 201__ г.

" ____ " _____ 201__ г.

Многоэтажный жилой дом по адресу ул. Кропоткина 104 А (стр)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	3 249 232,66	руб.
Средства на оплату труда	586 671,00	руб.
Сметная трудоемкость	4 207,37	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.			
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Раздел 1. пристрой студии															
1	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м; 1 м3 кладки	47	890,84 44,87	34,56 5,4	811,41	ОЗП=15,987 ЭМ=7,9519 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,7953	229506	33715	12917 3952	182874	5,4 0,4	253,8 18,8		
		Накладные расходы от ФОТ(37667 руб.)35030													
		Сметная прибыль от ФОТ(37667 руб.)20340													
		Всего с НР и СП284876													
13	ФЕР08-02-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	5.62	12332,35 1451,55	364,69 55,49	10 516,11	ОЗП=15,9847 ЭМ=8,0386 ЗПМ=15,5689 МАТ=4,7396	426987	130399	16476 4855	280112	170,17 4,11	956,36 23,1		
		Накладные расходы от ФОТ(135254 руб.)125786													
		Сметная прибыль от ФОТ(135254 руб.)73037													
		Всего с НР и СП625810													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов	0,4836	24621,14 821,89	1010,68 130,82	22 788,57	ОЗП=15,9879 ЭМ=8,5173 ЗПМ=15,5697 МАТ=11,7273	139759	6355	4163 985	129241	89,53 9,69	43,3 4,69
		Накладные расходы от ФОТ(7340 руб.)6606											
		Сметная прибыль от ФОТ(7340 руб.)3156											
		Всего с НР и СП149521											
14	ФЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых; 100 м2 проемов	1,6425	308152,31 1888,54	508,25 23,76	305 755,52	ОЗП=15,9874 ЭМ=9,4572 ЗПМ=15,5702 МАТ=0,646	381910	49592	7895 608	324423	216,08 1,76	354,91 2,89
		Накладные расходы от ФОТ(50200 руб.)45180											
		Сметная прибыль от ФОТ(50200 руб.)21586											
		Всего с НР и СП448676											
3	ФЕР09-03-012-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж косоуров; 1 т конструкций	0,14	895,17 229	573,13 56,88	93,04	ОЗП=15,9858 ЭМ=6,9626 ЗПМ=15,5706 МАТ=5,293	1140	513	559 124	68	25,53 4,21	3,57 0,59
		Накладные расходы от ФОТ(637 руб.)440											
		Сметная прибыль от ФОТ(637 руб.)369											
		Всего с НР и СП1949											
4	ФЕР07-05-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней	0,1	1331,98 1067,72	142,78 7,97	121,48	ОЗП=15,9878 ЭМ=9,2486 ЗПМ=15,5608 МАТ=4,9467	1899	1707	132 12	60	117,72 0,59	11,77 0,06
		Накладные расходы от ФОТ(1719 руб.)2046											
		Сметная прибыль от ФОТ(1719 руб.)1169											
		Всего с НР и СП5114											
5	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки	6,5	1743,13 446,24	21,67	1 275,22	ОЗП=15,984 ЭМ=11,0253 МАТ=4,9024	88551	46363	1553	40635	55,16	358,54
		Накладные расходы от ФОТ(46363 руб.)38945											
		Сметная прибыль от ФОТ(46363 руб.)22254											
		Всего с НР и СП149750											
6	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	18,36	1645,65 683,88	96,5 56,94	865,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=13,3842 ЗПМ=15,9169 МАТ=5,683	314739	200743	23713 16640	90283	75,4 6,07	1384,34 111,45
		Накладные расходы от ФОТ(217383 руб.)173906											
		Сметная прибыль от ФОТ(217383 руб.)80432											
		Всего с НР и СП569077											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки	12,98	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	154067	65136	5493 3465	83438	39,51 1,27	512,84 16,48
		Накладные расходы от ФОТ(68601 руб.)64485											
		Сметная прибыль от ФОТ(68601 руб.)34987											
		Всего с НР и СП253539											
10	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))	12,98	2913,2 39,7	77,2 28,4	2 796,30	ОЗП=15,9974 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	225157	8244	9514 5729	207399	5 2,1	64,9 27,26
		Накладные расходы от ФОТ(13973 руб.)13135											
		Сметная прибыль от ФОТ(13973 руб.)7126											
		Всего с НР и СП245418											
12	ФЕР07-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Зачеканка швов лестничного марша; 100 п.м	0,78	733,87 604,58		129,29	ОЗП=15,9767 МАТ=4,8894	8027	7534		493	74,00	57,72
		Накладные расходы от ФОТ(7534 руб.)7459											
		Сметная прибыль от ФОТ(7534 руб.)4370											
		Всего с НР и СП19856											
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								1971742	550301	82415 36370	1339026		4002,05 205,32
Накладные расходы								513019					
Сметная прибыль								268826					
Итого по разделу 1 пристрой студии жилого часть								2753587					4002,05 205,32
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1971742	550301	82415 36370	1339026		4002,05 205,32
Накладные расходы								513019					
Сметная прибыль								268826					
Итого по смете:													
Конструкции из кирпича и блоков								910687					1210,16 41,9
Деревянные конструкции								598197					398,21 7,58
Строительные металлические конструкции								1949					3,57 0,59
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								5114					11,77 0,06
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								149750					358,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Отделочные работы							569077					1384,34
													111,45
	Полы							498957					577,74
													43,74
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							19856					57,72
	Итого							2753587					4002,05
													205,32
	В том числе:												
	Материалы							1339026					
	Машины и механизмы							82415					
	ФОТ							586671					
	Накладные расходы							513019					
	Сметная прибыль							268826					
	НДС 18%							495645,66					
	ВСЕГО по смете							3249232,66					4002,05
													205,32

Составил: _____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]