

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 201__ г.

" ____ " _____ 201__ г.

Многоэтажный жилой дом по ул. Кропоткина 104 а (стр)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	1 932 370,36	руб.
Средства на оплату труда	379 430,00	руб.
Сметная трудоемкость	2 727,07	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.		
					оплаты труда					в т.ч. оплаты труда		в т.ч. оплаты труда	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1.														
1	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м; 1 м3 кладки	37	890,84 44,87	34,56 5,4	811,41	ОЗП=15,987 ЭМ=7,9519 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,7953	180675	26542	10168 3111	143965	5,4 0,4	199,8 14,8	
		Накладные расходы от ФОТ(29653 руб.)27577												
		Сметная прибыль от ФОТ(29653 руб.)16013												
		Всего с НР и СП224265												
2	ФЕР08-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,02	7389 1248,11	195,35 29,03	5 945,54	ОЗП=15,9847 ЭМ=8,1135 ЗПМ=15,5676 МАТ=4,671	99601	40300	3202 913	56099	146,32 2,15	295,57 4,34	
		Накладные расходы от ФОТ(41213 руб.)38328												
		Сметная прибыль от ФОТ(41213 руб.)22255												
		Всего с НР и СП160184												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2; 100 м2 проемов	0,4	168403,62 1492,36	427,09 23,76	166 484,17	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,2222 ЗПМ=15,5702 МАТ=0,8622	68707	9544	1746 148	57417	170,75 1,76	68,3 0,7
		Накладные расходы от ФОТ(9692 руб.)8723											
		Сметная прибыль от ФОТ(9692 руб.)4168											
		Всего с НР и СП1598											
5	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов	0,3465	24621,14 821,89	1010,68 130,82	22 788,57	ОЗП=15,9879 ЭМ=8,5173 ЗПМ=15,5697 МАТ=11,7273	100137	4553	2983 706	92601	89,53 9,69	31,02 3,36
		Накладные расходы от ФОТ(5259 руб.)4733											
		Сметная прибыль от ФОТ(5259 руб.)2261											
		Всего с НР и СП107131											
7	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки	6	1743,13 446,24	21,67	1 275,22	ОЗП=15,984 ЭМ=11,0253 МАТ=4,9024	81740	42796	1434	37510	55,16	330,96
		Накладные расходы от ФОТ(42796 руб.)35949											
		Сметная прибыль от ФОТ(42796 руб.)20542											
		Всего с НР и СП138231											
8	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	6,86	1645,65 683,88	96,5 56,94	865,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=13,3842 ЗПМ=15,9169 МАТ=5,683	117599	75005	8860 6217	33734	75,4 6,07	517,24 41,64
		Накладные расходы от ФОТ(81222 руб.)64978											
		Сметная прибыль от ФОТ(81222 руб.)30052											
		Всего с НР и СП12629											
9	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки	9,14	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	108488	45866	3868 2440	58754	39,51 1,27	361,12 11,61
		Накладные расходы от ФОТ(48306 руб.)45408											
		Сметная прибыль от ФОТ(48306 руб.)24636											
		Всего с НР и СП178532											
10	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))	9,14	2913,2 39,7	77,2 28,4	2 796,30	ОЗП=15,9974 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	158546	5805	6700 4034	146041	5 2,1	45,7 19,19
		Накладные расходы от ФОТ(9839 руб.)9249											
		Сметная прибыль от ФОТ(9839 руб.)5018											
		Всего с НР и СП172813											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								915493	250411	38961	626121		1849,71
										17569			95,64
Накладные расходы								234944					
Сметная прибыль								124945					
Итого по разделу 1								1275382					1849,71
													95,64
Раздел 2. Помещения общественного пользования													
19	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов	0,0372	24621,14 821,89	1010,68 130,82	22 788,57	ОЗП=15,9879 ЭМ=8,5173 ЗПМ=15,5697 МАТ=11,7273	10751	489	320 76	9942	89,53 9,69	3,33 0,36
		Накладные расходы от ФОТ(565 руб.)509											
		Сметная прибыль от ФОТ(565 руб.)243											
		Всего с НР и СП11503											
15	ФЕР09-03-012-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж косоуров; 1 т конструкций	0,14	895,17 229	573,13 56,88	93,04	ОЗП=15,9858 ЭМ=6,9626 ЗПМ=15,5706 МАТ=5,293	1140	513	559 124	68	25,53 4,21	3,57 0,59
		Накладные расходы от ФОТ(637 руб.)440											
		Сметная прибыль от ФОТ(637 руб.)369											
		Всего с НР и СП1949											
16	ФЕР07-05-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней	0,637	1331,98 1067,72	142,78 7,97	121,48	ОЗП=15,9878 ЭМ=9,2486 ЗПМ=15,5608 МАТ=4,9467	12098	10874	841 79	383	117,72 0,59	74,99 0,38
		Накладные расходы от ФОТ(10953 руб.)13034											
		Сметная прибыль от ФОТ(10953 руб.)7448											
		Всего с НР и СП32580											
18	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,25	1645,65 683,88	96,5 56,94	865,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=13,3842 ЗПМ=15,9169 МАТ=5,683	55714	35535	4198 2946	15981	75,4 6,07	245,05 19,73
		Накладные расходы от ФОТ(38481 руб.)30785											
		Сметная прибыль от ФОТ(38481 руб.)14238											
		Всего с НР и СП100737											
23	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности	3,25	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	9808	5925	105 7	3778	11,99 0,01	38,97 0,03
		Накладные расходы от ФОТ(5932 руб.)4746											
		Сметная прибыль от ФОТ(5932 руб.)2195											
		Всего с НР и СП16749											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности	3,25	1295,05 227,93	9,03 0,14	1 058,09	ОЗП=15,9853 ЭМ=11,1926 ЗПМ=15 МАТ=3,2957	23503	11841	328 7	11334	25,41 0,01	82,58 0,03
		Накладные расходы от ФОТ(11848 руб.)9478											
		Сметная прибыль от ФОТ(11848 руб.)4384											
		Всего с НР и СП37365											
20	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки	0,76	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	9021	3814	322 203	4885	39,51 1,27	30,03 0,97
		Накладные расходы от ФОТ(4017 руб.)3776											
		Сметная прибыль от ФОТ(4017 руб.)2049											
		Всего с НР и СП14846											
21	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))	0,76	2913,2 39,7	77,2 28,4	2 796,30	ОЗП=15,9974 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	13183	483	557 335	12143	5 2,1	3,8 1,6
		Накладные расходы от ФОТ(818 руб.)769											
		Сметная прибыль от ФОТ(818 руб.)417											
		Всего с НР и СП14369											
22	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см; 100 м2 покрытия	0,76	21577,57 2713,07	24,86 17,39	18 839,64	ОЗП=15,9874 ЭМ=19,1436 ЗПМ=15,9677 МАТ=2,6159	70781	32965	362 211	37454	310,42 1,72	235,92 1,31
		Накладные расходы от ФОТ(33176 руб.)31185											
		Сметная прибыль от ФОТ(33176 руб.)16920											
		Всего с НР и СП118886											
24	ФЕР07-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Зачеканка лестничного марша; 100 п.м	0,52	733,87 604,58		129,29	ОЗП=15,9767 МАТ=4,8894	5351	5023		328	74,00	38,48
		Накладные расходы от ФОТ(5023 руб.)4973											
		Сметная прибыль от ФОТ(5023 руб.)2913											
		Всего с НР и СП13237											
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								211350	107462	7592 3988	96296		756,72 25
Накладные расходы								99695					
Сметная прибыль								51176					
Итого по разделу 2 Помещения общественного пользования								362221					756,72 25
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1126843	357873	46553 21557	722417		2606,43 120,64
Накладные расходы								334638					
Сметная прибыль								176121					
Итого по смете:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Конструкции из кирпича и блоков							384449					495,37
													19,14
	Деревянные конструкции							200231					102,65
													4,42
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							138231					330,96
	Отделочные работы							367479					883,84
													61,43
	Полы							499446					676,57
													34,68
	Строительные металлические конструкции							1949					3,57
													0,59
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							32580					74,99
													0,38
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							13237					38,48
	Итого							1637602					2606,43
													120,64
	В том числе:												
	Материалы							722417					
	Машины и механизмы							46553					
	ФОТ							379430					
	Накладные расходы							334638					
	Сметная прибыль							176121					
	НДС 18%							294768,36					
	ВСЕГО по смете							1932370,36					2606,43
													120,64

Составил: _____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]