

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 201__ г.

" ____ " _____ 201__ г.

Многоэтажный жилой дом по ул. Кропоткина 104 а (стр)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на пристрой студии места общего пользования
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Сметная стоимость	880 546,68	руб.
	Средства на оплату труда	224 738,00	руб.
	Сметная трудоемкость	1 579,75	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количеств о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
					оплаты труда					в т.ч. оплаты труда		в т.ч. оплаты труда	на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. пристрой студии, места общественного пользования													
1	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м; 1 м3 кладки	5	890,84 44,87	34,56 5,4	811,41	ОЗП=15,987 ЭМ=7,9519 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,7953	24416	3587	1374 420	19455	5,4 0,4	27 2
		Накладные расходы от ФОТ(4007 руб.)3727											
		Сметная прибыль от ФОТ(4007 руб.)2164											
		Всего с НР и СП30307											
2	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов	0,0744	24621,14 821,89	1010,68 130,82	22 788,57	ОЗП=15,9879 ЭМ=8,5173 ЗПМ=15,5697 МАТ=11,7273	21501	978	640 152	19883	89,53 9,69	6,66 0,72
		Накладные расходы от ФОТ(1130 руб.)1017											
		Сметная прибыль от ФОТ(1130 руб.)486											
		Всего с НР и СП23004											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФЕР09-03-012-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж косоуров; 1 т конструкций	0,14	895,17 229	573,13 56,88	93,04	ОЗП=15,9858 ЭМ=6,9626 ЗПМ=15,5706 МАТ=5,293	1140	513	559 124	68	25,53 4,21	3,57 0,59
		Накладные расходы от ФОТ(637 руб.)440											
		Сметная прибыль от ФОТ(637 руб.)369											
		Всего с НР и СП1949											
4	ФЕР07-05-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней	0,87	1331,98 1067,72	142,78 7,97	121,48	ОЗП=15,9878 ЭМ=9,2486 ЗПМ=15,5608 МАТ=4,9467	16523	14851	1149 108	523	117,72 0,59	102,42 0,51
		Накладные расходы от ФОТ(14959 руб.)17801											
		Сметная прибыль от ФОТ(14959 руб.)10172											
		Всего с НР и СП44496											
5	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки	0,85	1743,13 446,24	21,67	1 275,22	ОЗП=15,984 ЭМ=11,0253 МАТ=4,9024	11580	6063	203	5314	55,16	46,89
		Накладные расходы от ФОТ(6063 руб.)5093											
		Сметная прибыль от ФОТ(6063 руб.)2910											
		Всего с НР и СП19583											
6	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	6,81	1645,65 683,88	96,5 56,94	865,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=13,3842 ЗПМ=15,9169 МАТ=5,683	116741	74459	8796 6172	33486	75,4 6,07	513,47 41,34
		Накладные расходы от ФОТ(80631 руб.)64505											
		Сметная прибыль от ФОТ(80631 руб.)29833											
		Всего с НР и СП211079											
7	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности	6,81	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	20551	12416	221 14	7914	11,99 0,01	81,65 0,07
		Накладные расходы от ФОТ(12430 руб.)9944											
		Сметная прибыль от ФОТ(12430 руб.)4599											
		Всего с НР и СП35094											
8	ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности	6,81	1295,05 227,93	9,03 0,14	1 058,09	ОЗП=15,9853 ЭМ=11,1926 ЗПМ=15 МАТ=3,2957	49248	24812	688 14	23748	25,41 0,01	173,04 0,07
		Накладные расходы от ФОТ(24826 руб.)19861											
		Сметная прибыль от ФОТ(24826 руб.)9186											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>Всего с НР и СП78295</i>											
9	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки	1,45	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	17211	7276	614 387	9321	39,51 1,27	57,29 1,84
		<i>Накладные расходы от ФОТ(7663 руб.)7203</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(7663 руб.)3908</i>											
		<i>Всего с НР и СП28322</i>											
10	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))	1,45	2913,2 39,7	77,2 28,4	2 796,30	ОЗП=15,9974 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	25152	921	1063 640	23168	5 2,1	7,25 3,05
		<i>Накладные расходы от ФОТ(1561 руб.)1467</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(1561 руб.)796</i>											
		<i>Всего с НР и СП27415</i>											
11	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см; 100 м2 покрытия	1,45	21577,57 2713,07	24,86 17,39	18 839,64	ОЗП=15,9874 ЭМ=19,1436 ЗПМ=15,9677 МАТ=2,6159	135044	62894	690 403	71460	310,42 1,72	450,11 2,49
		<i>Накладные расходы от ФОТ(63297 руб.)59499</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(63297 руб.)32281</i>											
		<i>Всего с НР и СП226824</i>											
12	ФЕР07-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Зачеканка швов лестничного марша; 100 п.м	0,78	733,87 604,58		129,29	ОЗП=15,9767 МАТ=4,8894	8027	7534		493	74,00	57,72
		<i>Накладные расходы от ФОТ(7534 руб.)7459</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(7534 руб.)4370</i>											
		<i>Всего с НР и СП19856</i>											
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								447134	216304	15997 8434	214833		1527,07 52,68
Накладные расходы								198017					
Сметная прибыль								101075					
Итого по разделу 1 пристрой студии, места общественного пользования								746226					1527,07 52,68
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								447134	216304	15997 8434	214833		1527,07 52,68
Накладные расходы								198017					
Сметная прибыль								101075					
Итого по смете:													
Конструкции из кирпича и блоков								30307					27 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Деревянные конструкции								23004					6,66
													0,72
Строительные металлические конструкции								1949					3,57
													0,59
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								44496					102,42
													0,51
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								19583					46,89
Отделочные работы								324468					768,16
													41,48
Полы								282563					514,65
													7,38
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								19856					57,72
Итого								746226					1527,07
													52,68
В том числе:													
Материалы								214833					
Машины и механизмы								15997					
ФОТ								224738					
Накладные расходы								198017					
Сметная прибыль								101075					
НДС 18%								134320,68					
ВСЕГО по смете								880546,68					1527,07
													52,68

Составил: _____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]