

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Многоэтажный жилой дом по ул Кропоткина 104 а ( стр)  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01**  
(локальная смета)

на \_\_\_\_\_  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	502 010,94	руб.
Средства на оплату труда	35 372,00	руб.
Сметная трудоемкость	205,45	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количеств о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.			
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Раздел 1. Строительные работы в земле															
1	ФЕР01-01-003-08 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2; 1000 м3  НР 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ; (188 руб.) СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ; (87 руб.)	0,0391	2706,44 81,74	2624,7 307,4		ОЗП=17,4636 ЭМ=17,6349 ЗПМ=16,7345	1866	56	1810 201		10,48 22,77	0,41 0,89		
2	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км; 1 т груза  НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,096	11,42	11,42		ЭМ=8,61	9		9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2; 100 м3  НР 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3028 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1539 руб.)	0,3904	729 729			ОЗП=17,4413	4964	4964			97,20	37,95
4	ФССЦ-02.3.01.02.0015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Песок природный для строительных: работ средний; м3	36,7	55,26		55,26	MAT=11,1246	22561			22561		
5	ФЕР23-01-030-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм; 100 м  НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (15327 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8423 руб.)	1,5	4639,79 324,58	4307,65 202,53	7,56	ОЗП=17,4682 ЭМ=5,7606 ЗПМ=17,4561 MAT=4,4404	45777	8505	37222 5303	50	34,53 14,1	51,8 21,15
6	ФССЦ-24.3.03.04.0003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС": SN 6 диаметром 160 мм; м	150	71,86		71,86	ОЗП=17,4682 ЭМ=5,7606 ЗПМ=17,4561 MAT=4,4404	47864			47864		
7	ФЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство постели при одном кабеле в траншее; 100 м  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2043 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1311 руб.)	1,5	308,28 50,99	256,27 45,24	1,02	ОЗП=17,4851 ЭМ=30,2841 ЗПМ=17,4604 MAT=17,4803	13005	1337	11641 1185	27	5,3 3,9	7,95 5,85
8	ФЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля; 100 м  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1966 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1262 руб.)	1,5	358,54 50,12	307,42 43,43	1,00	ОЗП=17,4866 ЭМ=17,6083 ЗПМ=17,0672 MAT=17,53	9461	1315	8120 1112	26	5,21 3,46	7,82 5,19
9	ФЕРм08-02-143-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего; 100 м  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1030 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (661 руб.)	1,5	188,4 26,17	161,71 22,85	0,52	ОЗП=17,4841 ЭМ=17,6079 ЗПМ=17,0634 MAT=17,5961	4971	686	4271 585	14	2,72 1,82	4,08 2,73
10	ФССЦ-06.1.01.05.0053 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 50; 1000 шт	0,751	877,41		877,41	ОЗП=17,4682 ЭМ=5,7606 ЗПМ=17,4561 MAT=4,4404	2926			2926		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								153404	16863	63073	73468		110,01
										8386			35,81
Накладные расходы								23581					
Сметная прибыль								13283					
<b>Итого по разделу 1 Строительные работы в земле</b>								<b>190268</b>					<b>110,01</b>
													<b>35,81</b>
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>													
17	ФЕРм08-02-145-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг; 100 м	2	153,81 64,65	41,85 5,02	47,31	ОЗП=17,4855 ЭМ=15,5366 ЗПМ=17,0697 МАТ=8,1574	4333	2261	1300 171	772	6,72 0,4	13,44 0,8
18	ФЕРм08-02-148-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг; 100 м	3	229,97 141,7	49,79 5,02	38,48	ОЗП=17,4868 ЭМ=13,6762 ЗПМ=17,0697 МАТ=9,6237	10587	7434	2043 257	1110	14,73 0,4	44,19 1,2
21	Прайс <a href="https://kabel-s.ru/objects/3879">https://kabel-s.ru/objects/3879</a>	Кабель АПвПу 1х300/70; м	100	457,63		457,63		45763			45763		
22	Прайс	Кабель ВБбШв 5х25; м	150	567,80		567,80		85170			85170		
23	Прайс	Кабель ВБбШв 3х16; м	150	127,12		127,12		19068			19068		
24	Прайс	Кабель ВБбШв 5х95; м	100	567,80		567,80		56780			56780		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								221701	9695	3343 428	208663		57,63 2
Накладные расходы								8200					
Сметная прибыль								5264					
<b>Итого по разделу 2 Монтажные работы</b>								<b>235165</b>					<b>57,63</b>
													<b>2</b>
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								375105	26558	66416 8814	282131		167,64 37,81
Накладные расходы								31781					
Сметная прибыль								18547					
<b>Итого по смете:</b>													
Итого Строительные работы								358414					90,16 22,04
Итого Монтажные работы								67019					77,48 15,77
<b>Итого</b>								<b>425433</b>					<b>167,64</b> <b>37,81</b>
В том числе:													
Материалы								282131					
Машины и механизмы								66416					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ФОТ								35372					
Накладные расходы								31781					
Сметная прибыль								18547					
НДС 18%								76577,94					
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>502010,94</b>					<b>167,64</b>
													<b>37,81</b>

Составил: \_\_\_\_\_ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]