

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 201__ г.

" ____ " _____ 201__ г.

Многоэтажный жилой дом по ул Кропоткина 104 а (стр)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____
(локальная смета)

на _____
наружные сети хозфекальной канализации
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	849 079,62	руб.
Средства на оплату труда	52 311,00	руб.
Сметная трудоемкость	297,50	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количеств о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.		
					оплаты труда					в т.ч. оплаты труда		в т.ч. оплаты труда	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Водоотведение														
31	ФЕР23-03-001-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах; 10 м3 НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (11081 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6090 руб.)	0,352	9188,08 1257,92	2439,57 311,91	5 490,59	ОЗП=18,2226 ЭМ=9,513 ЗПМ=17,4344 МАТ=5,9944	27823	8069	8169 1914	11585	138,69 23,82	48,82 8,38	
32	ФССЦ-05.1.01.11.0045 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плита днища: ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14); шт	4	462,83		462,83	МАТ=8,724	16151			16151			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	ФССЦ-05.1.01.09.0063 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14); шт	8	429,96		429,96	MAT=5,557	19114			19114		
34	ФССЦ-05.1.01.09.0065 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14); шт	4	647,77		647,77	MAT=5,1763	13412			13412		
35	ФССЦ-05.1.01.09.0054 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14); шт	4	121,20		121,20	MAT=9,3465	4531			4531		
36	ФССЦ-05.1.01.09.0042 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14); шт	4	31,43		31,43	MAT=15,0528	1892			1892		
37	ФССЦ-08.1.02.06.0043 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Люки чугунные: тяжелые; шт	4	569,52		569,52	MAT=8,6618	19732			19732		
38	ФЕР23-03-001-05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах; 10 м3 НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (15475 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8504 руб.)	0,704	8839,8 875,71	1631,65 220,73	6 332,44	ОЗП=18,2226 ЭМ=9,7431 ЗПМ=17,4219 MAT=5,9252	48841	11234	11192 2707	26415	96,55 17,3	67,97 12,18
39	ФССЦ-05.1.01.11.0044 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14); шт	4	215,48		215,48	MAT=9,6752	8339			8339		
40	ФССЦ-05.1.01.09.0056 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14); шт	4	362,10		362,10	MAT=5,9175	8571			8571		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	ФССЦ-05.1.01.09.0051 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14); шт	4	78,56		78,56	MAT=10,7035	3363			3363		
42	ФССЦ-05.1.01.09.0042 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14); шт	3	31,43		31,43	MAT=15,0528	1419			1419		
43	ФЕР22-01-021-06 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 215 мм; км НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (30454 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (16736 руб.)	0,4	9311,98 3045,56	6170,21 751,42	96,21	ОЗП=18,2178 ЭМ=7,5772 ЗПМ=17,4442 MAT=6,0148	41126	22193	18701 5243	232	331,76 56,15	132,7 22,46
44	ФССЦ-24.3.03.11.0062 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR17,6, размером 200х11,4 мм (ГОСТ Р 50838-95); м	400	411,06		411,06	MAT=2,4925	409828			409828		
46	ФЕР22-01-011-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 57 мм; км НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (466 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (256 руб.)	0,0065	6006,88 3291,3	2267,86 268,34	447,72	ОЗП=18,2193 ЭМ=7,3031 ЗПМ=17,4263 MAT=6,4785	516	390	108 30	18	318 20,81	2,07 0,14
47	ФССЦ-23.5.02.02.0004 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,0 мм; м	6,526	33,39		33,39	MAT=4,7547	1036			1036		
48	ФЕР22-01-011-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 89 мм; км НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (589 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (324 руб.)	0,0075	6777,76 3570,75	2641,99 327,46	565,02	ОЗП=18,2193 ЭМ=7,4111 ЗПМ=17,4238 MAT=5,8764	660	488	147 43	25	345 25,53	2,59 0,19
49	ФССЦ-23.5.02.02.0005 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм; м	7,53	61,62		61,62	MAT=4,943	2294			2294		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	Прайс	Тройник 57х3; шт	1	477,12		477,12		477			477		
54	Прайс	отвод 90 80х3,2; шт	1	203,39		203,39		203			203		
55	Прайс	Отвод 90 50х4; шт	1	142,37		142,37		142			142		
56	Прайс	Заглушка стальная 57х3; шт	1	114,41		114,41		114			114		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								629584	42374	38317	548893		254,15
										9937			43,35
Накладные расходы								58065					
Сметная прибыль								31910					
Итого по разделу 1 Водоотведение								719559					254,15
													43,35
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								629584	42374	38317	548893		254,15
										9937			43,35
Накладные расходы								58065					
Сметная прибыль								31910					
Итого по смете:													
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								719559					254,15
													43,35
Итого								719559					254,15
													43,35
В том числе:													
Материалы								548893					
Машины и механизмы								38317					
ФОТ								52311					
Накладные расходы								58065					
Сметная прибыль								31910					
НДС 18%								129520,62					
ВСЕГО по смете								849079,62					254,15
													43,35

Составил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]