

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 201__ г.

" ____ " _____ 201__ г.

Многоэтажный жилой дом по ул. Кропоткина 104 а(стр)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____
(локальная смета)

на _____
отметка +0,000;
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	2 586 555,28	руб.
Средства на оплату труда	522 986,00	руб.
Сметная трудоемкость	3 666,79	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количеств о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
										оплаты труда		в т.ч. оплаты труда	на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м; 1 м3 кладки	62,6	890,84	34,56	811,41	ОЗП=15,987 ЭМ=7,9519 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,7953	305683	44905	17204	243574	5,4	338,04
		Накладные расходы от ФОТ(50168 руб.)46656											
		Сметная прибыль от ФОТ(50168 руб.)27091											
		Всего с НР и СП379430											
2	ФЕР08-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,06	7389	195,35	5 945,54	ОЗП=15,9847 ЭМ=8,1135 ЗПМ=15,5676 МАТ=4,671	52266	21148	1680	29438	146,32	155,1
		Накладные расходы от ФОТ(21627 руб.)20113											
		Сметная прибыль от ФОТ(21627 руб.)11679											
		Всего с НР и СП84058											
27	ФЕРр63-3-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Замена стеклопакетов; 100 м2 остекления	0,021	4419,19	29,61	3 148,44	ОЗП=15,9879 ЭМ=10,8453 ЗПМ=15,5473 МАТ=7,9599	950	417	7	526	135,2	2,84
				1241,14	3,38	1					0,25	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(418 руб.)272											
		Сметная прибыль от ФОТ(418 руб.)167											
		Всего с НР и СП1389											
5	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов	0,4725	24621,14 821,89	1010,68 130,82	22 788,57	ОЗП=15,9879 ЭМ=8,5173 ЗПМ=15,5697 МАТ=11,7273	136551	6209	4067 962	126275	89,53 9,69	42,3 4,58
		Накладные расходы от ФОТ(7171 руб.)6454											
		Сметная прибыль от ФОТ(7171 руб.)3084											
		Всего с НР и СП146089											
30	ФЕР09-03-012-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж косоуров; 1 т конструкций	0,28	895,17 229	573,13 56,88	93,04	ОЗП=15,9858 ЭМ=6,9626 ЗПМ=15,5706 МАТ=5,293	2280	1025	1117 248	138	25,53 4,21	7,15 1,18
		Накладные расходы от ФОТ(1273 руб.)878											
		Сметная прибыль от ФОТ(1273 руб.)738											
		Всего с НР и СП3896											
6	ФЕР07-05-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней	0,546	1331,98 1067,72	142,78 7,97	121,48	ОЗП=15,9878 ЭМ=9,2486 ЗПМ=15,5608 МАТ=4,9467	10370	9320	721 68	329	117,72 0,59	64,28 0,32
		Накладные расходы от ФОТ(9388 руб.)11172											
		Сметная прибыль от ФОТ(9388 руб.)6384											
		Всего с НР и СП27926											
7	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки	1,2	1743,13 446,24	21,67	1 275,22	ОЗП=15,984 ЭМ=11,0253 МАТ=4,9024	16348	8559	287	7502	55,16	66,19
		Накладные расходы от ФОТ(8559 руб.)7190											
		Сметная прибыль от ФОТ(8559 руб.)4108											
		Всего с НР и СП27646											
8	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	13	1645,65 683,88	96,5 56,94	865,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=13,3842 ЗПМ=15,9169 МАТ=5,683	222854	142139	16791 11782	63924	75,4 6,07	980,2 78,91
		Накладные расходы от ФОТ(153921 руб.)123137											
		Сметная прибыль от ФОТ(153921 руб.)56951											
		Всего с НР и СП402942											
9	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки	3,45	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	40950	17313	1460 921	22177	39,51 1,27	136,31 4,38
		Накладные расходы от ФОТ(18234 руб.)17140											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль от ФОТ(18234 руб.)9299											
		Всего с НР и СП67389											
10	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) Накладные расходы от ФОТ(3714 руб.)3491	3,45	2913,2 39,7	77,2 28,4	2 796,30	ОЗП=15,9974 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	59845	2191	2529 1523	55125	5 2,1	17,25 7,25
		Сметная прибыль от ФОТ(3714 руб.)1894											
		Всего с НР и СП65230											
14	ФЕР09-04-010-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса; 10 м2 витража	18,12	1572,59 249,15	40,93	1 282,51	ОЗП=15,9877 ЭМ=11,6674 МАТ=4,5605	186813	72178	8653	105982	27,14	491,78
		Накладные расходы от ФОТ(72178 руб.)49803											
		Сметная прибыль от ФОТ(72178 руб.)41863											
		Всего с НР и СП278479											
17	ФЕР46-04-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка монолитных перекрытий: бетонных; 1 м3	2,4	383,24 97,55	285,69 30,88		ОЗП=15,9851 ЭМ=6,5674 ЗПМ=15,5715	8245	3742	4503 1154		11,01 3,07	26,42 7,37
		Накладные расходы от ФОТ(4896 руб.)4113											
		Сметная прибыль от ФОТ(4896 руб.)2350											
		Всего с НР и СП14708											
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								1043155	329146	59019	654990		2327,86
Накладные расходы								290418		22401			131,32
Сметная прибыль								165608					
Итого по разделу 1								1499181					2327,86
													131,32
Раздел 2. Помещения общественного пользования													
11	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м; 1 м3 кладки	28	890,84 44,87	34,56 5,4	811,41	ОЗП=15,987 ЭМ=7,9519 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,7953	136727	20086	7695 2354	108946	5,4 0,4	151,2 11,2
		Накладные расходы от ФОТ(22440 руб.)20869											
		Сметная прибыль от ФОТ(22440 руб.)12118											
		Всего с НР и СП169714											
18	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,25	1645,65 683,88	96,5 56,94	865,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=13,3842 ЗПМ=15,9169 МАТ=5,683	38571	24601	2906 2039	11064	75,4 6,07	169,65 13,66
		Накладные расходы от ФОТ(26640 руб.)21312											
		Сметная прибыль от ФОТ(26640 руб.)9857											
		Всего с НР и СП69740											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности	2,25	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	6790	4102	73 5	2615	11,99 0,01	26,98 0,02
		Накладные расходы от ФОТ(4107 руб.)3286											
		Сметная прибыль от ФОТ(4107 руб.)1520											
		Всего с НР и СП11596											
12	ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности	2,25	1295,05 227,93	9,03 0,14	1 058,09	ОЗП=15,9853 ЭМ=11,1926 ЗПМ=15 МАТ=3,2957	16271	8198	227 5	7846	25,41 0,01	57,17 0,02
		Накладные расходы от ФОТ(8203 руб.)6562											
		Сметная прибыль от ФОТ(8203 руб.)3035											
		Всего с НР и СП25868											
20	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки	1	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	11870	5018	423 267	6429	39,51 1,27	39,51 1,27
		Накладные расходы от ФОТ(5285 руб.)4968											
		Сметная прибыль от ФОТ(5285 руб.)2695											
		Всего с НР и СП19533											
21	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))	1	2913,2 39,7	77,2 28,4	2 796,30	ОЗП=15,9974 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	17346	635	733 441	15978	5 2,1	5 2,1
		Накладные расходы от ФОТ(1076 руб.)1011											
		Сметная прибыль от ФОТ(1076 руб.)549											
		Всего с НР и СП18906											
22	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см; 100 м2 покрытия	0,89	21577,57 2713,07	24,86 17,39	18 839,64	ОЗП=15,9874 ЭМ=19,1436 ЗПМ=15,9677 МАТ=2,6159	82889	38604	424 247	43861	310,42 1,72	276,27 1,53
		Накладные расходы от ФОТ(38851 руб.)36520											
		Сметная прибыль от ФОТ(38851 руб.)19814											
		Всего с НР и СП139223											
26	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки	1	6731,95 963,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЭМ=11,0134 ЗПМ=15,5701 МАТ=3,476	38718	15399	4774 160	18545	102,46 0,76	102,46 0,76
		Накладные расходы от ФОТ(15559 руб.)12447											
		Сметная прибыль от ФОТ(15559 руб.)5757											
		Всего с НР и СП56922											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	ФЕР06-01-041-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м; 100 м3 в деле	0,012	146639,87 8217,33	2758,21 401	135 664,33	ОЗП=15,9849 ЭМ=8,0448 ЗПМ=15,5687 МАТ=4,8308	9707	1576	266 75	7865	951,08 29,77	11,41 0,36
		Накладные расходы от ФОТ(1651 руб.)1321											
		Сметная прибыль от ФОТ(1651 руб.)726											
		Всего с НР и СП11754											
41	ФЕР17-01-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка раковин; 10 компл.	0,1	1209,32 86,48	14,78 0,95	1 108,06	ОЗП=15,9892 ЭМ=10,8592 ЗПМ=15,4842 МАТ=5,5133	765	138	16 1	611	8,99 0,07	0,9 0,01
		Накладные расходы от ФОТ(139 руб.)136											
		Сметная прибыль от ФОТ(139 руб.)78											
		Всего с НР и СП979											
42	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным; 10 компл.	0,1	3702,25 234,33	44,39 4,32	3 423,53	ОЗП=15,9892 ЭМ=10,8499 ЗПМ=15,5694 МАТ=8,509	3336	375	48 7	2913	24,64 0,32	2,46 0,03
		Накладные расходы от ФОТ(382 руб.)374											
		Сметная прибыль от ФОТ(382 руб.)214											
		Всего с НР и СП3924											
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								362990	118732	17585 5601	226673		843,01 30,96
Накладные расходы								108807					
Сметная прибыль								56362					
Итого по разделу 2 Помещения общественного пользования								528159					843,01 30,96
Раздел 3. Незадымляемая лестница													
32	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8	1645,65 683,88	96,5 56,94	865,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=13,3842 ЗПМ=15,9169 МАТ=5,683	13714	8747	1033 725	3934	75,4 6,07	60,32 4,86
		Накладные расходы от ФОТ(9472 руб.)7578											
		Сметная прибыль от ФОТ(9472 руб.)3505											
		Всего с НР и СП24797											
33	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	2414	1459	26 2	929	11,99 0,01	9,59 0,01
		Накладные расходы от ФОТ(1461 руб.)1169											
		Сметная прибыль от ФОТ(1461 руб.)541											
		Всего с НР и СП14124											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8	1295,05 227,93	9,03 0,14	1 058,09	ОЗП=15,9853 ЭМ=11,1926 ЗПМ=15 МАТ=3,2957	5785	2915	81 2	2789	25,41 0,01	20,33 0,01
		Накладные расходы от ФОТ(2917 руб.)2334											
		Сметная прибыль от ФОТ(2917 руб.)1079											
		Всего с НР и СП19198											
35	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки	0,07	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	831	351	30 19	450	39,51 1,27	2,77 0,09
		Накладные расходы от ФОТ(370 руб.)348											
		Сметная прибыль от ФОТ(370 руб.)189											
		Всего с НР и СП1368											
36	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))	0,07	2913,2 39,7	77,2 28,4	2 796,30	ОЗП=15,9974 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	1214	44	51 31	1119	5 2,1	0,35 0,15
		Накладные расходы от ФОТ(75 руб.)71											
		Сметная прибыль от ФОТ(75 руб.)38											
		Всего с НР и СП1323											
37	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см; 100 м2 покрытия	0,7	21577,57 2713,07	24,86 17,39	18 839,64	ОЗП=15,9874 ЭМ=19,1436 ЗПМ=15,9677 МАТ=2,6159	65193	30362	333 194	34498	310,42 1,72	217,29 1,2
		Накладные расходы от ФОТ(30556 руб.)28723											
		Сметная прибыль от ФОТ(30556 руб.)15584											
		Всего с НР и СП109500											
38	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов	0,0315	24621,14 821,89	1010,68 130,82	22 788,57	ОЗП=15,9879 ЭМ=8,5173 ЗПМ=15,5697 МАТ=11,7273	9103	414	271 64	8418	89,53 9,69	2,82 0,31
		Накладные расходы от ФОТ(478 руб.)430											
		Сметная прибыль от ФОТ(478 руб.)206											
		Всего с НР и СП19739											
39	ФЕР07-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Зачеканка лестничного марша; 100 п.м	0,155	733,87 604,58		129,29	ОЗП=15,9767 МАТ=4,8894	1595	1497		98	74,00	11,47
		Накладные расходы от ФОТ(1497 руб.)1482											
		Сметная прибыль от ФОТ(1497 руб.)868											
		Всего с НР и СП3945											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных; 100 м2	0,0186	1082,58 840,63	241,95 104,49		ОЗП=15,9839 ЭМ=9,7317 ЗПМ=15,5703	294	250	44 30		103,91 7,74	1,93 0,14
		Накладные расходы от ФОТ(280 руб.)235											
		Сметная прибыль от ФОТ(280 руб.)134											
		Всего с НР и СП663											
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								100143	46039	1869 1067	52235		326,87 6,77
Накладные расходы								42368					
Сметная прибыль								22144					
Итого по разделу 3 Незадымляемая лестница								164655					326,87 6,77
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1506288	493917	78473 29069	933898		3497,74 169,05
Накладные расходы								441594					
Сметная прибыль								244114					
Итого по смете:													
Конструкции из кирпича и блоков								633202					644,34 38,52
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)								1389					2,84 0,01
Деревянные конструкции								155827					45,12 4,89
Строительные металлические конструкции								282376					498,93 1,18
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								27926					64,28 0,32
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								43017					94,54 7,51
Отделочные работы								605185					1426,7 98,25
Полы								422471					694,75 17,97
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								11754					11,41 0,36
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								4904					3,36 0,04
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								3945					11,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								2191996					3497,74
													169,05
В том числе:													
Материалы								933898					
Машины и механизмы								78473					
ФОТ								522986					
Накладные расходы								441594					
Сметная прибыль								244114					
НДС 18%								394559,28					
ВСЕГО по смете								2586555,28					3497,74
													169,05

Составил: _____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]