

<b>места общественного пользования 3-24 тамбуры</b>		0
Наименование работ	ед. изм.	объем
1. штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	360
2. шпатлека	м2	360
3.окраска	м2	360
4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	72,75
5. укладка керамогранита	м2	72,75
6. монтаж дверей	шт	28

<b>места общественного пользования 3-23 мусоропровод</b>		0
Наименование работ	ед. изм.	объем
1. штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	176
2. шпатлека	м2	176
3.окраска	м2	176
4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	45
5. укладка керамогранита	м2	45
6. монтаж дверей	шт	16
8. демонтаж перегородок	м2	21

<b>места общественного пользования 3-23 холл, лифтовый холл, тамбур</b>		0
Наименование работ	ед. изм.	объем
1. штукатурка цем- песч (стены, потолок)	м2	3318
2. шпатлека	м2	3378
3.окраска	м2	3378
4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	1040
5. укладка керамогранита	м2	1040
6. монтаж дверей	шт	48
7. монтаж перегородок	м2	203
8. демонтаж перегородок	м2	4,5
9. монтаж перекрытий	м2	18
10. демонтаж перекрытий	м2	15
11. заделка монолитных отверстий	м3	0,1
12.устройство короба (для стояков)	шт	66
13. монтаж отверстий для стояков	шт	210
14.зачеканить стояки	шт	330
15. монтаж косоуров	кг	420
16.монтаж монолитного участка	м3	1,15
17. очистка потолка от рубероида	м.п.	112
18. заделка трещин на потолке	м.п.	375
19. кладка кирпичная	м3	15,5
20. монтаж ступеней ж/б	шт	22

итого

0